

شماره بازنگری: ۱:	شرح خدمات تامین اشپیل ۱۰۰*۱۳	راه آهن جمهوری اسلامی ایران اداره کل واگنهای باری
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲۰۹/۲۸		
صفحه ۱: از ۲		

اداره کل واگنهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تعداد ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) اشپیل مورد نیاز را به شرح زیر از طریق تامین کننده توانمند واجد شرایط تهیه نماید. لذا مقتضی است کلیه پیشنهاد دهنده‌گان با بررسی دقیق و اطلاع کامل از موضوع قرارداد و با توجه به دانش فنی مورد نیاز در جهت اجرای موارد ذیل، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. و بر این اساس نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متuder گردد.

۱- مشخصات فنی محموله موضوع قرارداد اشپیل های فولادی به ابعاد ۱۰۰\*۱۳\*۱۰۰ بوده که تامین کننده موظف به تامین آن بر مبنای استاندارد DIN94 می‌باشد.

۲- تامین کننده بایستی پیش از تامین کالا و حداکثر ۱۰ روز پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تحويل محموله طی مدت قرارداد اقدام نماید.

۳- بازرسی فنی از محموله های آماده تحويل بر اساس سطح کیفیت پذیرفتی یک (AQL=1) و سطح بازرسی I نوع بازرسی، بازرسی عادی (Normal) در قالب یک بار نمونه گیری (Single Sampling) بر مبنای استاندارد پذیرش ISO2859-1 برای هر پارت محموله تحويلی بوده که بایستی مستندات فنی و کیفی برآن اساس تنظیم و ارائه گردد.

۱-۳- بازرسی ها شامل کنترل ظاهری، ابعادی و تست خمس مطابق استاندارد DIN94 می‌باشد.

۲- ۳- حسب عملکرد شرکت دستگاه نظارت می‌تواند نسبت به تغییر سطح بازرسی در طول مدت قرارداد اقدام نماید.

۳- در صورتیکه در قطعات ارسالی از نظر کیفی در محل مصرف، نقص فنی مشاهده گردد شرکت موظف است نسبت به جمع آوری قطعات معیوب اقدام نماید. بدیهی است تامین قطعات جایگزین و هزینه های مرتبط بر عهده آن شرکت خواهد بود.

۴- نحوه انبارداری و یا چیدمان قطعات آماده شده برای بازرسی فنی و کنترل کیفیت بایستی به گونه‌ای باشد که هر بسته قابل تفکیک از سایر انباشته بوده بنحوی که امکان نمونه برداری براحتی وجود داشته باشد.

تصویب کننده	بررسی کننده	تهیه کننده

شماره بازنگری: ۱	تاریخ بازنگری: ۲۸/۰۹/۱۴۰۲	صفحه: ۲ از ۲
<b>شرح خدمات تامین اشپیل ۱۰۰*۱۳</b>		



راه آهن جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل واگنهای باری

- ۵- اشپیل ها بایستی در بسته بندی های ۲۰۰ عددی تحويل گردد.
- ۶- پس از تایید فرآیند ساخت/تامین و کنترل کیفی توسط دستگاه نظارت، شرکت تامین کننده بایستی نسبت به ارائه گواهینامه کیفی قطعات و تایید انطباق محصول با استاندارد پذیرش برای هر محموله اقدام نماید.
- ۷- محل تحويل اشپیل ها انبار اداره کل واگنهای در تهران بوده و هزینه بارگیری، حمل و نقل و تخلیه بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۸- در صورت پایین بودن کیفیت قطعات (پس از بازررسی فنی و کنترل کیفیت توسط کارفرما) موضوع قرارداد، کارفرما مجاز خواهد بود با تشخیص و صلاح خود قیمت محموله را با احتساب کیفیت واقعی محاسبه و منظور نماید و یا کل محموله را مردود نماید.
- ۹- کلیه هزینه های مرتبط با بازررسی کارشناسان دستگاه نظارت بر عهده شرکت تامین کننده می باشد.
- ۱۰- تامین کننده بایستی به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت برای موضوع مناقصه، آنالیز قیمت شامل مواد اولیه -هزینه تولید/تامین -هزینه تست و بسته بندی را اعلام نماید.

تصویب کننده	بررسی کننده	تهریه کننده