

## بسمه تعالیٰ

### بدینوسیله شرکت سهامی بیمه ایران در نظر دارد که نسبت به تعویض و ترمیم سقف کاذب شعبه دوم خود واقع در خیابان آزادگان با مشخصات ذیل اقدام نماید :

- ۱- تعویض تایلهای ۶۰ سانتی گچی سنگین و مستهلك موجود سالن اصلی طبقه همکف و اول با تایلهای استاندارد کمپوزیت جدید ۶۰ سانتی سبکتر، اگوستیک و ضد حریق بمساحت: (۱۷۰ متر مربع-طبقه اول)، (۳۰۰ متر مربع - همکف و زیر زمین) = مجموعاً: ۴۷۰ متر مربع
- ۲- ترمیم و تعمیر شاسی کاری تایلهای در محلهای که شکم داده ، خم شده و یا خیز برداشته با اضافه کردن ساپورت های تقویتی افقی مناسب و شاسی کشی اضافه و استاندارد .
- ۳- افزایش ساپورتهای عمودی سقف کاذب جهت تحمل وزن بیشتر تایلهای و افزایش عمر مفید آنها .
- ۴- تعویض شاسی های شکسته و منحنی شده طبقه دوم به مساحت حدود ۸۰ متر مربع و جایگزینی شاسی های جدید مناسب بجای آن و تعویض و نصب کامل تایلهای جدید ضد حریق سبک وزن بجای آنها .
- ۵- تهییه و خرید ۷۰ عدد چراغ ال ای دی ۶۰ سانت توکار مستطیل درجه یک با نصب کامل در سقف کاذب .
- ۶- تهییه و خرید و نصب کابل برق نمره ۱ برای نصب و راه اندازی چراغهای ال ای دی ۶۰ سانت حدود ۳۰۰ متر .
- ۷- تهییه و خرید و نصب ۲۰ عدد کلید برق درجه یک مازاد برای روشن کردن چراغها در کنار کلید پریزهای موجود .

ذکر اینکه تایلهای مصرفی اگوستیک ضد حرارت درجه یک از شرکتهای ذیل یا مشابه تهییه گردد: (آذران پلاست -GST- پارسیا گستر آسپادانا-آذران کمپوزیت - آراد پانل -فوکا فیدار ایرانیان-نمایپوشش ویا مشابه درجه یک باشد).

تذکر : کلیه برآق آلات و لوازم مصرفی شامل : پیچ و مهره و شناسی - پیم - نبشی تقویتی - ساپورت فلزی-اتصالات مخصوص و.... دیگر لوازم بر عهده پیمانکار بوده و تا تایید نهائی سقف از طرف ناظر و تمویل گیری ، آن پیمانکار موظف است نسبت به تامین فواید ناظر و کارفرما مجبوب باشد .

لازم به ذکر است کلیه لوازمات برقی باید قبل از خرید مورد تایید ناظر پروژه گردیده سپس تهییه گردد و با توجه به تعمیراتی بودن پروژه ، تامین کنندگانی که سایت ویزیت و بازدید از محل نداشته اند از دور انتخابات سامانه حذف خواهند گردید .

کارشناس مشاور پروژه تلفن : ۰۹۱۶۳۱۹۲۸۴۴