برآورد اجرای سیستم آتش نشانی مرکز جامع سلامت سهند

ردیف	شرح	سایز	مقدار	واحد
۱	ورق گالوانیزه گرم (شیت ۱×۱ متر)	۴ mm	۶	متر مربع
۲	ورق گالوانیزه گرم (شیت ۰/۵×۰/۵)	۴ mm	۰.۲۵	متر مربع
۳	نوار تفلون خمیری		۱۲	حلقه
۴	ناودانی (شاخه ۶ متری)	U ۸۰	۱	شاخه
۵	مانومتر ۰ تا ۱۰ بار ("۱/۲)		۱	عدد
۶	مهره ماسوره گالوانیزه سنگین	"۱	۳	عدد
۷	مهره ماسوره گالوانیزه سنگین	"۳/۴	۱	عدد
۸	مهره ماسوره گالوانیزه سنگین	"۱۱/۴	۴	عدد
۹	منبع دیافراگمی PN۱۶	۵۰lit	۱	دستگاه
۱۰	مغزی گالوانیزه سنگین	"۲	۱	عدد
۱۱	مغزی گالوانیزه سنگین	"۱	۵	عدد
۱۲	مغزی گالوانیزه سنگین	"۱۱/۴	۱۶	عدد
۱۳	مغزی گالوانیزه سنگین	"۳/۴	۵	عدد
۱۴	لوله گالوانیزه سنگین	"۱	۲۰	متر
۱۵	لوله بدون درز STD	"۲	۱۸	متر
۱۶	لوله بدون درز STD	"۱	۴	متر
۱۷	لوله بدون درز STD	"۱۱/۴	۱	متر
۱۸	لولای نمره ۸ فولادی		۲	عدد
۱۹	لرزه گیر لاستیکی مهرادار PN۱۶	"۲	۲	عدد
۲۰	گسکت لاستیکی PN۱۶	"۲	۴	عدد
۲۱	فلوتر برنجی	"۱	۱	عدد
۲۲	فلنج کور PN۱۶	"۲	۲	عدد
۲۳	فلنج جوشی PN۱۶	"۲	۶	عدد
۲۴	صافی برنجی PN۱۶	"۱۱/۴	۲	عدد
۲۵	شیر یک طرفه برنجی PN۱۶	"۱۱/۴	۲	عدد
۲۶	شیر فلکه برنجی PN۱۶	"۱	۳	عدد
۲۷	شیر فلکه برنجی PN۱۶	"۱۱/۴	۴	عدد

مهدی احمدی

برآورد اجرای سیستم آتش نشانی مرکز جامع سلامت سهند

ردیف	شرح	سایز	مقدار	واحد
۲۸	شیر فلکه برنجی PN۱۶	۲"	۲	عدد
۲۹	شیر فلکه برنجی PN۱۶	۳/۴"	۱	عدد
۳۰	شیر دسته گازی (آبی)	۱"	۳	عدد
۳۱	شیر برقی Normal Close	۳/۴"	۱	عدد
۳۲	شلنگ حصیری پکیجی	۱/۲"×۴۰cm	۲	عدد
۳۳	سه راه گالوانیزه	۲"×۱"	۱	عدد
۳۴	سه راه جوشی بدون درز STD	۲"×۱"	۲	عدد
۳۵	سه راه جوشی بدون درز STD	۲"×۱۱/۴"	۴	عدد
۳۶	سردنده جوشی بدون درز STD	۱۱/۴"	۴	عدد
۳۷	سردنده بدون درز STD	۱"	۳	عدد
۳۸	سردنده بدون درز STD	۲"	۴	عدد
۳۹	زانو گالوانیزه سنگین	۱"	۱۲	عدد
۴۰	زانو جوشی بدون درز STD	۲"	۷	عدد
۴۱	زانو جوشی بدون درز STD	۱"	۶	عدد
۴۲	جعبه آتش نشانی با شلنگ ۲۰ متری و نازل مربوطه (روکار)		۲	دستگاه
۴۳	تفلون مایع		۳	عدد
۴۴	تبدیل گالوانیزه سنگین	۱"×۱/۲"	۲	عدد
۴۵	تبدیل جوشی بدون درز STD	۲"×۱"	۱	عدد
۴۶	تبدیل جوشی بدون درز STD	۱"×۳/۴"	۱	عدد
۴۷	پیچ و مهره و واشر فنری نمره ۸		۴	عدد
۴۸	پیچ و رولپلاک ۵ سانتیمتری		۱	بسته
۴۹	پرشر سوییچ		۱	دستگاه
۵۰	بوشن گالوانیزه سنگین	۱"	۴	عدد
۵۱	بوشن دنده‌ای CL۳۰۰۰lb	۱/۲"	۲	عدد
۵۲	بوشن دنده‌ای CL۳۰۰۰lb	۳/۴"	۱	عدد
۵۳	بوشن دنده‌ای CL۳۰۰۰lb	۱"	۳	عدد

برآورد اجرای سیستم آتش نشانی مرکز جامع سلامت سهند

ردیف	شرح	سایز	مقدار	واحد
۵۴	بوشن دنده‌ای CL۳۰۰۰lb	۲"	۱	عدد
۵۵	بست دو پایه	۲"	۵	عدد
۵۶	بست دو پایه	۱"	۱۲	عدد
۵۷	الکترود (سیم جوش) E۶۰۱۳	۲.۵ mm	۳	کیلوگرم
۵۸	الکترود (سیم جوش) E۶۰۱۳	۳ mm	۵	کیلوگرم
۵۹	الکترو پمپ نوید موتور	NM.CB۲۱۰	۲	دستگاه

مهدی احمدی