



موضوع: رفع نواقص سیستم ارت مخازن درتی و سرج و دایلوشن و اسکیمر
و کلسر واحد نمکزدایی

شماره پیمان دستور کاری

۸۳-۷۷۴-۴۰۳۶۰۲۲

معاملات کوچک

محل انجام: نمک زدایی ۲ مرکزی
شماره حساب درخواست کار: ۰۸۳۰۱۲۰۱۰۲۲۱۰۰۱

شرح کار:

۱. زمین کنی مسیر خاکی به طول ۲۰۰ متر و عرض ۴۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر
۲. تخریب بتن مسلح با ضخامت ۳۰ سانتی متر اطراف مخازن به طول ۵۰ متر و عرض ۴۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر
۳. حفر و اجرای ۲۶ حلقه چاهک استاندارد اتصال زمین تا رسیدن به مقاومت ۲ اهم و تخریب و بازسازی دیواره های ۴ حلقه چاهک فرسوده شامل: مجموع حفاری ۲۷ متر مکعب زمین سنگلاخی و نصب و کوبیدن ۵۲ عدد میله ارت در گودال طبق استاندارد IPS-D-EL-۴۰۱ و تهیه ۵ متر مکعب بتن معمولیجهت ساخت حوضچه ها از نوع کاملا بتنی همراه با قالب گذاری به ابعاد داخلی عرض ۴۵ طول ۴۵ و عمق ۴۰ سانتی متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر و دارای درپوش بتنی مسلح دستگیره دار حوضچه ها به ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی متر به ضخامت ۵ سانتی متر.
۴. انجام ۵۲ نقطه جوش اتصالات از نوع کد ولد روی اتصالات ارتینگ
۵. انجام برش کاری روق آهنی با ضخامت ۱۵ میلی متر جهت ساخت ۱۵ عدد لقمه فلزی ۲۰ در ۲۰ سانتی متری
۶. انجام ۱۵ نقطه جوشکاری لقمه های ساخته شده به بدنه مخازن
۷. انجام ۵۰ نقطه اتصال با کلمس میله ارت و اتصال با پیچ و مهره سایز ۱۲ الی ۱۵
۸. انجام قلع انود کردن ۵۰ نقطه اتصال ارتینگ
۹. سوراخ کاری ۲۰ نقطه اتصالات فلزی با قطر ۱۲ الی ۱۵ میلی متر
۱۰. نصب و پهن کردن مجموع ۲۵۰ متر کابل ۷۰ میلی متر مربع در مسیرهای تخریب شده .
۱۱. تهیه ۴ متر مکعب ماسه بادی نرم و ریختن در طول مسیر کابل اندازی طبق نظر ناظر کار
۱۲. تهیه ۲۵۰ عدد قالب سیمانی مستحکم با طول ۴۰ و عرض ۲۰ و ضخامت ۵ سانتی متر و نصب روی کابل در مسیر کابل اندازی
۱۳. تهیه ۱۰۰ متر نوار خط زرد رنگ و نصب در مسیر کابل اندازی
۱۴. تهیه ۶ متر مکعب بتن معمولی جهت ترمیم و بازسازی مسیرهای کنده شده بتونی و ترمیم و همسطح سازی مسیرهای تخریب شده خاکی
۱۵. اندازه گیری مقاومت زمین و تست کلیه اتصالات الکتریکی انجام شده در حضور کارفرما
۱۶. جمع آوری و انتقال مواد زائد و نخله های ساختمانی به بیرون از کارخانه طبق نظر کارفرما

شرایط انجام کار :

- حضور در سایت ویزیت و امضاء صور تجلیسه سایت ویزیت الزامی است. عدم حضور در سایت ویزیت و امضاء نشدن صور تجلیسه از سوی پیمانکار، باعث ابطال قیمت پیشنهادی خواهد شد.



موضوع: رفع نواقص سیستم ارت مخازن درتی و سرج و دایلوشن و اسکیمر
و کلسر واحد نمکزدایی

شماره پیمان دستور کاری

۸۳-۷۷۴-۴۰۳۶۰۲۲

معاملات کوچک

محل انجام: نمک زدایی ۲ مرکزی

شماره حساب درخواست کار: ۰۸۳۰۱۲۰۱۰۲۲۱۰۰۱

۲- هرگونه پرداخت وجه به اشخاص حقوقی منوط به ارائه صورت حساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه
مودیان مالیاتی می باشد.

۳- تهیه میله ارت و کلمس و قلع و روغن لحیم و تسمه مسی و کابل و کابلشوو پیچ و مهره و اتصالات و ورق آهنی بر عهده
کارفرما می باشد

۴- تهیه بتن و مصالح و کلیه ابزار آلات شامل برشکاری و جوشکاری و کدولد و سوراخکاری و سولدرکاری و ابزارآلات
مخصوص اجرای کار بر عهده پیمانکار می باشد.

۵- پیمانکار ملزم به هماهنگی با تعمیرات و عملیات قبل از انجام هر گونه کار و رعایت و اجرای مقررات ایمنی و بهداشت محیط
زیست پیمانکاران (HSE) می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث غیر متربقه ناشی از سهلانگاری و عدم
رعایت ناظر ایمنی که منجر به نقص عضو یا فوت گردد را ندارد (حضور نماینده HSE پیمانکار هنگام اجرای کار در محل الزامی
می باشد).

۶- استعمال دخانیات و مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و از این گونه توسط پیمانکار و کارکنان ایشان در محیط کار ممنوع
می باشد، در صورت مشاهده با ایشان طبق مقررات جاری شرکت نفت برخورد خواهد شد.

۷- مناقصه‌گر ضمن اعلام آمادگی تائید می نماید هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران آن شرکت/پیمانکاری شاغل دولتی
نبوده و مشمول منع مداخله معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد

۸- تهیه و تأمین وسایل، ابزار کار، ماشین آلات جهت حمل و جابجایی، تأمین و تجهیزات ایمنی از قبیل (شیلنگ آتش‌نشانی،
کیپسول آتش‌نشانی مناسب، نازل‌های آتش‌نشانی، لباس کار، کفش، کلاه و ...)، ایاب و ذهب کارگران، پرداخت بیمه و مالیات و
سایر کسورات قانونی به عهده پیمانکار است.

۹- در طول مدت انجام کار حضور پیمانکار یا نماینده قانونی ایشان در محل الزامی است. در بازه‌ی زمانی انجام کار حضور تیم انجام
دهنده و نماینده پیمانکار راس ساعت ۷ صبح در سایت الزامی می باشد.

۱۰- ناظر اجرای کار نماینده تعمیرات برق بخش مرکزی می باشد و کلیه مراحل باقیتی با حضور و زیر نظر ایشان انجام گیرد.

۱۱- کارفرما مجاز است در صورت عدم توانایی پیمانکار در انجام کار محوله پس از ۲ نوبت اخطار کتبی قرارداد مربوطه را فسخ نماید.

۱۲- مدت زمان اجرای پروژه یک ماه می باشد.

پیمانکار از بکارگیری نیروهای رسمی / پیمانکاری / قراردادی شرکت نفت (به هرنحوی) در اجرای کار خودداری نماید. در غیر این صورت ،
پیمان منعقده لغو و کلیه خسارت و زیان واردہ از پیمانکار کسر خواهد شد.