

فرم استعلام بهاء

به :

از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

شماره استعلام بهاء : ۱۴۰۳ / ۲۷ / ۳۷ تاریخ استعلام بهاء : ۱۴۰۳ / ۲۷ / ۳۷

با سلام احترام

این اداره در نظر دارد پروژه مرمت بندهای رسوگیر حوزه حبسی شهرستان اسدآباد از طریق استعلام بهاء در سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرایط در رشته آب و کشاورزی (دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و همچنین در اجرای آئین نامه اجرایی بند(b) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و منابع طبیعی و شرکتهای رتبه بندی شده سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار نماید. لذا تقاضا دارد با توجه به شرایط اعلام شده ذیل در مهلت مقرر نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایید.

۱- موضوع تجدید مناقصه: پروژه مرمت بندهای رسوگیر حوزه حبسی شهرستان اسدآباد

۲- برآورد اولیه کل موضوع استعلام ۶۷۶,۴۰۵,۷۳۶ ریال که براساس فهرست بهاء واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ می باشد.

۳- فهرست مقادیر: بندهای ملاتی ۳۶ متر مکعب

۴- محل اجرای کار: شهرستان آسدآباد (حوزه حبسی)

۵- مدت اجرای کار: ۱ماه

۶- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه از تاریخ تحويل پیشنهادها است.

تبصره: * مبلغ قرارداد در صورت تامین اعتبار، بصورت تقدیمی باشد.

آخرین مهلت ارسال پیشنهادها ساعت ۱۵:۰۰/۰۲/۱۰ از طریق سامانه ستاد می باشد.

۷- کسورات قانونی طبق ضوابط و مقررات از پیمانکار کسر می گردد.

۸- پیشنهادهای قیمت باید از هر حیث کامل و بدون شرط باشد.

۹- پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۱-۳۴۲۳۸۱۸۸ معاونت آبخیزداری تماس حاصل نمایند.

۱- مشخصات و استاندارها :

شرح متدرج در مشخصات فنی پروژه

۱۱- در مواردیکه نیاز به انعقاد قرارداد دارد متن قرارداد پیوست باید به مهر و امضای مقام مجاز پیشنهاد دهنده برسد.

۱۲- بارگذاری تصویر آخرین آگهی تغییرات در مورد دارندگان امضای مجاز برای اسناد مالی و تعهدآور پیشنهاد دهنده و ارایه تصویر گواهی صلاحیت معتبر ضروری است.

* تبصره: بارگذاری تصویر گواهینامه تایید صلاحیت اینمی پیمانکاران دراستاد استعلام بهاء الزامی است.

۱۳- ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و ارایه شماره ملی برای اشخاص حقیقی ضروری است.

۱۴- تکمیل و ارایه تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ

MP ۱۰۶ برابر فرم ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

۱۵- تکمیل و ارایه نمونه فرم بیمه نامه کارها برابر فرم MP ۱۰۸

تمام اسناد مناقصه از جمله این فرم باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده برسد.

۱۶- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها براساس قانون برگزاری مناقصات مختار است .

نام و نام خانوادگی و امضای مناقصه کشاورز : آسفندیار خزائی

مدیر کل متابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده

تاریخ :

بسمه تعالیٰ

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مورخ

۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه : پروژه مرمت بندهای رسوبگیر حوزه حبسی شهرستان اسدآباد

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات بررسد کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبل و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار، پیمان مربوطه را اضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت پیمان (تاتحويل موقت) به اثبات بررسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذی نفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاددهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان بدليل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاددهنده اعلام می دارد که بر مجازات های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

بسمه تعالیٰ

نمونه فرم بیمه‌نامه کارها (به استناد ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان)

عنوان مناقصه : پروژه مرمت بندهای رسوبگیر حوزه حبسی شهرستان اسدآباد

این پیشنهادهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می‌نماید که چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را، بطوریکه در شرایط پیمان پیش بینی شده است ، در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفما به شرح زیر بیمه نماید.

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه

ضمنا تایید می‌نماید که جدول فوق با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

همچنین تاکید می‌شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداقل سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخیر ، آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان راسا در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد کند این پیشنهاد دهنده مسئول خسارت وارد می‌باشد.

تاریخ : / / نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

فرم خود اظهاری

اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار و مشخصات مناقصه

الف) مطابق ماده ۱۸ آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی و به منظور شرکت در مناقصه

امضاء کننده زیر در مورخاعلام می دارد کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح ذیل می باشد و با

آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشتہ مربوط و نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجراء ظرفیت آماده به کار برای شرکت در مناقصه و عقد

قرارداد پروژه مذکور با مبلغ تعیین شده را دارا می باشد.

نام پروژه	نام دستگاه اجرایی	رشته کار	مبلغ قرارداد	مبلغ کارگرد	ظرفیت پایه در رشتہ کار	مانده ظرفیت	نام پیلویون ریال

ب) مشخصات مورد مناقصه

.....نام پروژهنام دستگاه اجرایی

.....مبلغ برآوردمحل اجراء

.....شاخص مبنای سه ماههفهرس بهای پایه سال

ج) مشخصات شرکت

.....نام شرکت / شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی :

.....دارای پایهدر رشتہمهر و امضاء مجاز :

.....نیانی پیمانکارصحبت موارد فوق مورد تایید و گواهی اینجانب می باشد

این موافقنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحقیقی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یکسو و که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از: مرمت بندهای رسوب‌گیر به احجام ۳۶ مترمکعب ملاتی در حوزه حبشی واقع در شهرستان اسدآباد برابر با نقشه جانمایی و دتایل های اجرایی مورد تائید اداره مطالعات و نظارت عالیه برای هر حوزه با رعایت مشخصات فنی نشریه ۱۰۸ و ۹۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طبق برآورد اولیه پروژه بر اساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ پرداخت می‌گردد.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمان کلی.

ه) فهرست بهای و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استاندارهای فنی.

ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین الطرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. این اسناد مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهای بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) ششصد و هفتاد و شش میلیون ریال.

(به عدد) ۶۷۶,۴۰۵,۷۳۶ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است:

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) تأثیر نداشت.

ب) مدت پیمان ۱ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می‌شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت آبخیزداری یا دستگاه نظارت به نشانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: همدان - بلوار فلسطین - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

نشانی دفتر پیمانکار: نشانی منزل:

کد اقتصادی:

کد ملی:

تلفن ثابت:

شناسه ملی:

کد پستی:

تلفن همراه:

نماينده پیمانکار

نماينده کارفرما

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء



حوزه: حبشه شهرستان: اسدآباد

خلاصه برآورد اجرائی مرمت بندهای رسوگیر

مبلغ برآورده (ریال)	شرح عملیات
•	احداث بندهای خشکه چین
•	احداث بندهای گابیونی
۶۷۶,۴۰۵,۷۳۶	مرمت بندهای رسوگیر
۶۷۶,۴۰۵,۷۳۶	جمع کل هزینه ها

اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

ناطق



خلاصه برآوردهزینه اجرائی بندهای ملاتی		
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی		
فصل	شرح عملیات	مبلغ برآورده (ریال)
پنجم	عملیات خاکی با دست	۱,۴۲۷,۰۰۰
ششم	عملیات خاکی با ماشین	۷,۷۵۵,۴۸۰
هفتم	عملیات بنایی با سنگ	۳۷۶,۰۳۷,۰۴۰
هشتم	اندود و بندگشی	۱۱,۴۶۰,۶۰۰
نهم	قالب بندی	۵,۵۲۸,۲۳۰
یازدهم	بن و کارهای بتی	۲۹,۲۹۲,۳۱۵
سیزدهم	عابق کاری و کارهای متفرقه	۰
چهاردهم	حمل و نقل	۴۹,۵۶۸,۶۶۶
جمع فصول		۴۸۱,۰۶۹,۳۳۱
جمع فصول با اعمال ضرایب بالاسری (۱.۳) و منطقه ای (۱.۰۴)		۶۵۰,۴۰۵,۷۳۵.۵۱
تجهیز و برچیدن کارگاه		۲۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل برآوردهزینه های عملیات اجرائی		۶۷۶,۴۰۵,۷۳۶
۱- محل تامین سنگ:		معدن اسدآباد
۲- محل تامین شن و ماسه :		معدن اسدآباد
۳- محل تامین سیمان:		کارخانه نیماوند

خلاصه برآورد هزنه اجرائی بندهای ملاتی

حوزه: جبسی شهرستان: اسدآباد

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - دشته کشاورزی و منابع طبیعی

فصل پنجم، عملیات خاکی با دست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
و تخلیه آنها					
۰.۵۰۱۰۱					
۰.۵۰۱۰۲	چخن برداری در بی ها، حمل بازتیه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها	متر مکعب	۱,۳۳۴,۰۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۱۰۳	خاکبرداری، بی کنی، گودبرداری و کanal کنی در زمین های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط	متر مکعب	۵۴۳,۵۰۰	۰..۴	۲۱,۷۴۰
۰.۵۰۱۰۴	خاکبرداری، بی کنی، گودبرداری و کanal کنی در زمین های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط	متر مکعب	۱,۲۵۱,۰۰۰	۰..۳۶	۴۵۰,۳۶۰
۰.۵۰۲۰۱	ضایه بهاء نسبت به ردیف های ۰.۵۰۱۰۲ هر گاه عمق بی کنی، گودبرداری و کanal کنی بیش از ۲ متر باشد برای حجم واقع در ۲ تا ۴ متر، یکبار و برای حجم ۴ تا ۶ دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر	متر مکعب	۴۵۱,۵۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۲۰۲	ضایه بهاء نسبت به ردیفهای ۰.۵۰۱۰۵ هر ۰.۵۰۱۰۵ تا ۰.۵۰۱۰۵ در صورتی که عملیات پایین ترا موتوری ضروری باشد	متر مکعب	۱,۲۱۸,۰۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۵۰۱	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل بی ها، کنار ابینه فنی میدرولیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداقل ۱۵ سانتی متر و تسطیح لازم	متر مکعب	۳۲۵,۰۰۰	۱.۸۰	۵۸۵,۰۰۰
۰.۵۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی و حمل با هرنوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مسکن نباشد	متر مکعب	۱,۳۰۹,۰۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۶۰۱	ضایه بهاء به ردیف ۰.۵۰۱۰۱ و ۰.۵۰۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	متر مکعب	۹۳۶,۰۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۶۰۲	ضایه بهاء به ردیف ۰.۵۰۶۰۱ به ازای هر ۱۰۰ متر اضافی و حداقل تا ۵۰ متر (کسر ۱۰۰ متر به تناسب)	متر مکعب	۱,۲۹۴,۰۰۰	۰..۰	
۰.۵۰۷۰۱	تسطیح و رگلاز سطوح خاکریزی و خاکبرداری بی ها، گودها و کanalها که با ماشین انجام شده باشد.	متر مربع	۴۱,۱۰۰	۹..۰	۳۶۹,۹۰۰
جمع فصل پنجم					
۱,۴۲۷,۰۰۰					

حوزه: جبسی شهرستان: اسدآباد				خلاصه برآورد هزینه اجرائی بندهای ملاتی			
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی							
فصل ششم. عملیات خاکی با ماسن							
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره		
.	۰۰۰	۳۷۸,۵۰۰	متر مکعب	بعن برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و تخلیه آن	۰۶۴۲۰۱		
۳۰۵,۱۰۰	۱۸۰	۱۶۹,۵۰۰	متر مکعب	خاکبرداری در زمین نوع ۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	۰۶۴۴۰۱		
۷,۱۸۴,۷۰۰	۱۶,۲۰	۴۴۲,۵۰۰	متر مکعب	بی کنی در زمین نوع ۱۱ و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن.	۰۶۴۵۰۳		
.	۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	متر مکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، و لجن) یا خاکهای توده شده و تخلیه آن (صرف برای یک بار)	۰۶۴۹۰۱		
۲۶۵,۶۸۰	۱۰,۸۰	۲۴,۶۰۰	متر مکعب	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، بی کنی، کانال کنی و گودبرداری که در محلهای عیین شده دبو شده باشد با هر ضخامت.	۰۶۵۰۰۱		
۷,۷۵۵,۴۸۰	جمع فصل ششم						
حوزه: جبسی شهرستان: اسدآباد				خلاصه برآورد هزینه اجرائی بندهای ملاتی			
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی							
فصل هفتم. عملیات بنایی با سنگ							
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح	شماره		
۲,۳۹۵,۴۴۰	۰,۷۲	۳,۳۲۷,۰۰۰	متر مکعب	خشکه چنی با سنگ لاشه.	۰۷۰۱۰۴		
۲۹۸,۷۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۰	۸,۲۹۸,۰۰۰	متر مکعب	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به ۴ در بی.	۰۷۰۴۰۲		
۴۷,۸۲۲,۴۰۰	۲۱,۶۰	۲,۲۱۴,۰۰۰	متر مکعب	اصافه بها نسبت به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در بی، برای بنایی در دیوار.	۰۷۰۵۰۲		
۱۴,۵۷۱,۹۰۰	۱۶,۲۰	۸۹۹,۵۰۰	متر مربع	اصافه بهاء نسبت به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه بابت نمازی	۰۷۰۵۰۳		
.	۰,۰۰	۱,۱۹۶,۰۰۰	متر مکعب	اصافه بهاء برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی نجام شود این اضافه بهاء برای هر نوع حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات پیشتر پرداخت می شود	۰۷۰۷۰۳		
.	۰,۰۰	۱,۰۳۷,۰۰۰	متر مکعب	اصافه بها نسبت به ردیفهای بنایی های سنگی، هر گاه عملیات بنایی پائین تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد.	۰۷۰۷۰۴		
.	۰,۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۰	متر مکعب	اصافه بهاء کارهای بنایی با سنگ برای هر نوع اینه فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هر یک از آنها برابر با کمتر از ۶ متر مکعب باشد.	۰۷۰۷۰۵		
.	۰,۰۰	۲,۰۶۳,۰۰۰	متر مکعب	کسر بهاء نسبت به ردیف های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بری تراشه های واقع در مسیر استفاده شود	۰۷۰۷۰۶		
۷۹۸,۳۰۰	۱۸۰	۴۴۳,۵۰۰	متر طول	دستمزد خوب و تعییه لوله در بنایی های سنگی و ملاتی به عنوان زهکش و امثال آن، طبق نقشه و مشخصات.	۰۷۰۸۰۲		
۱۱,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰	۱۱,۷۲۱,۰۰۰	متر مربع	تهیه و نصب و تعییه پلاک و تابلو سنگی نوشته روی کار	۰۷۱۱۰۱		
۳۷۶,۰۳۷,۰۴۰	جمع فصل هفتم						

خلاصه بروآوردهزینه اجرائی بندهای ملاتی حوزه: حبسی شهرستان: اسدآباد				
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی				
فصل هشتم. آندود و بندگشی				
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح
۸,۰۸۳,۸۰۰	۱۶۲۰	۴۹۹,۰۰۰	مترا مربع	بندگشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزاییک، با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع ۲ متر.
۲,۵۳۲,۶۰۰	۱۰۸۰	۲۳۴,۵۰۰	مترا مربع	ضایعه بنا بندگشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۲ متر این اضافه بهاء از ۲ تا ۴ متر بکار، تا عتیر دوبار و بهمین ترتیب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخت می شود
۸۴۴,۲۰۰	۳۶۰			ضایعه بنا بندگشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۲ متر این اضافه بهاء از ۲ تا ۴ متر بکار، تا ۶ متر دوبار و بهمین ترتیب برای ارتفاعهای بیشتر پرداخت می شود
۱۱,۴۶۰,۶۰۰				جمع فصل هشتم
خلاصه بروآوردهزینه اجرائی بندهای ملاتی حوزه: حبسی شهرستان: اسدآباد				
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی				
فصل نهم: قالب بندی، چوب بست و گارهای جوبی				
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح
۱,۳۸۱,۵۹۰	۰.۴۳	۳,۲۱۳,۰۰۰	مترا مربع	نهیه وسایل و قالب بندی بین ها یا دیواره های بتی که ارتفاع دیوار تا ۲ متر باشد
۱,۴۴۰,۰۷۰	۰.۴۳	۳,۳۴۹,۰۰۰	مترا مربع	نهیه وسایل و قالب بندی دیواره های بتی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ تا ۳ متر باشد
۱,۸۴۶,۴۲۰	۰.۴۳	۴,۲۹۴,۰۰۰	مترا مربع	نهیه وسایل و قالب بندی دیواره های بتی که ارتفاع دیوار بیش از ۳ تا ۵ متر باشد
۶۱,۴۹۰	۰.۴۳	۱۴۳,۰۰۰	دسمتر مکعب	تعییه انواع درزها در گفت سازی های بتی در موقعت اجرا به نضم وسایل لازم بدون برگردان درز بر حسب حجم درز
۷۹۸,۶۶۰	۱۰۸	۷۳۹,۵۰۰	مترا مربع	اضافه بهاء نسبت به ردیف های قالب بندی هر گاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک از اینه فنی تا ۲۰ متر مربع باشد
۵,۵۲۸,۲۳۰				جمع فصل نهم

حوزه: حبشه شهرستان: اسدآباد				خلاصه برآورد هزینه اجرایی بندهای ملاتی		
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته گشاورزی و منابع طبیعی						
فصل بآذهم، بن و گارهای بتنه						
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد (ریال)	واحد	شرح		شماره
۱۰,۹۵۱,۲۰۰	۱.۰۸	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	مترمکعب	نهیه و اجرای بتنه با شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رو دخانه ای، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتنه		۱۱۰۱۰۲
۱,۶۳۴,۴۹۰	۰.۱۱	۱۴,۰۵۹,۰۰۰	مترمکعب	نهیه مصالح و اجرای بتنه ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه های گاییونی آبرون و کanal ها با دست (لاینینگ) به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر		۱۱۰۲۰۱
۴,۹۷۰,۷۸۰	۰.۳۶	۱۳,۰۰۸,۰۰۰	مترمکعب	نهیه مصالح و اجرای بتنه ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه های گاییونی آبرون و کanal ها با دست (لاینینگ) به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر		۱۱۰۲۰۲
۴,۷۳۵,۰۸۰	۰.۳۶	۱۳,۱۵۳,۰۰۰	مترمکعب	نهیه مصالح و اجرای بتنه ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه های گاییونی آبرون و کanal ها با دست (لاینینگ) به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتیمتر		۱۱۰۲۰۳
۵۸۹,۶۸۰	۱.۰۸	۵۴۶,۰۰۰	مترمکعب	ضافه بها به ردیفهای بتنه ریزی چنانچه بتنه در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود		۱۱۰۳۰۱
۶۰۸,۱۸۰	۰.۴۷	۱,۲۹۴,۰۰۰	مترمکعب	ضافه بها نسبت به ردیفهای بتنه ریزی، برای بتنه ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پل ها، و سایر سازه های آبخیزداری برای حجم های واقع تارتفاع ۲ متر.		۱۱۰۳۰۲
۵۰۹,۰۸۰	۰.۲۲	۲,۳۱۴,۰۰۰	مترمکعب	ضافه بها نسبت به ردیفهای بتنه ریزی، برای بتنه ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پل ها، و سایر سازه های آبخیزداری برای حجم های واقع در ارتفاع بیش از ۲ متر و برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر پیکار		۱۱۰۳۰۳
۵۰۹,۰۸۰	۰.۲۲		مترمکعب	ضافه بها نسبت به ردیفهای بتنه ریزی، برای بتنه ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پل ها، و سایر سازه های آبخیزداری برای حجم های واقع در ارتفاع ۴ تا ۱۰ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر		
.	۰.۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	مترمکعب	ضافه بها هر نوع بتنه ریزی که زیر سطح آب انجام شود و آنکه حین انجام کار با تلبیه موتووری الزامی باشد		۱۱۰۳۰۴
۲,۳۴۹,۰۰۰	۱۰.۸۰	۲۱۷,۵۰۰	متر مربع	ضافه بها نسبت به ردیفهای بتوون ریزی، برای پرداخت سطوح بتوون (لیسه ای کردن) بینه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب		۱۱۰۳۰۵
۸۱۵,۶۴۵	۳,۴۷۰,۸۳	۲۲۵	کیلو گرم	اضافه بها برای هصرف سیمان نوع ۲ در بتنه یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱		۱۱۰۶۰۱
.	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	کیلو گرم	اضافه بها برای هصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتنه ریزی در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.		۱۱۰۶۰۲
.	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	کیلو گرم	کسر بها برای کاهش سیمان هصرفی نسبت به عیار درج شده در ردیفهای بتنه ریزی در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.		۱۱۰۶۰۴
.	۰.۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	مترمکعب	اضافه بها به ردیفهای بتنه ریزی در صورتیکه حجم بتنه هر یک از اینه فنی هیدرولیکی کمتر از ۴ متر مکعب باشد		۱۱۰۷۰۱
۱,۶۲۰,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	مترمکعب	اضافه بها نسبت به ردیفهای بتنه ریزی در صورتی که حجم بتنه هر یک از اینه فنی هیدرولیکی از ۴ تا ۸ متر مکعب باشد.		۱۱۰۷۰۲
.	۰.۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	مترمکعب	نهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلو گرم آهک شکفته در متر مکعب شفته		۱۱۱۰۰۱
۲۹,۲۹۲,۳۱۵				جمع فصل بآذهم		

خلاصه برآورد هزینه اجرائی بندهای ملائی فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته گشاورزی و منابع طبیعی					
فصل سیزدهم: عایق گاری و کارهای متفرقه					
جمع فصل سیزدهم					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۳۶۰۱	تهیه و کارگزاری لوله پلاستیکی در اینه فنی برای عبور آب	کیلو گرم	۲,۵۴۵,۰۰۰	۰,۰۰	
خلاصه برآورد هزینه اجرائی بندهای ملائی فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته گشاورزی و منابع طبیعی					
فصل چهاردهم: حمل و نقل					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۴۳۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب- کیلومتر	۶۲,۰۰۰	۰,۰۰	
۱۴۳۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای یا کوهی) بن از محل معدن تا محل تولید بن مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب- کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۶۴,۹۴	۲۶۱۷۰,۸۲۰
۱۴۳۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر	مترمکعب- کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۷۵۱,۶۸	۳۰۲۹۲۷۰,۴۰۰
۱۴۳۵۲۶	حمل انواع لوله های پلاستیکی بر حسب حجم فیزیکی لوله	مترمکعب- کیلومتر		۰,۰۰	
۱۴۳۵۲۷	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف	مترمکعب- کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۳۶۷,۲۰	۱۱۳۸۳۴۰,۰۰۰
۱۴۳۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن- کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۳۲۹,۷۳	۵۲۷۵۶۸۰,۰۰
جمع فصل چهاردهم					
۴۹,۵۶۸,۶۶۶					

حوزه: حبسی شهرستان: اسدآباد		خلاصه برآوردهزینه اجرائی بندهای ملاتی			
فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۳ - رشته کشاورزی و منابع طبیعی					
تجهیز و برچیدن کارگاه (مقطوع)					
شماره	شرح	واحد	مبلغ (ریال)		
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	مقطوع	۴,۶۸۰,۰۰۰		
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۴۲۰۲۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کارکارفرما، مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و آزمایشگاه.	مقطوع	۴,۴۲۰,۰۰۰		
۴۲۰۲۰۳	تامین غذای کارکنان مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، کارفرما و آزمایشگاه.	مقطوع	۷,۸۰۰,۰۰۰		
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهب کارگاه.	مقطوع	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۴۲۱۲۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۴۲۰۴۰۲	تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی، و پروژه شامل تهیه، حمل و نصب تابلو معرفی پروژه تابلو شاممنوع به تعداد مورد نیاز در محل سازه ها	مقطوع	۲,۶۰۰,۰۰۰		
جمع تجهیز و برچیدن کارگاه		۲۶,۰۰۰,۰۰۰			
- مبالغ ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه پس از ارائه فاکتور و تأیید مهندس مشاور قابل برداخت می باشد.					
- تهیه یک دستگاه کانکس مناسب جهت استقرار عوامل کارفرما و دستگاه نظارت الزامی است.					

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این‌رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به‌نهایی و بدون توجه به مقادیر مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است. شماره و حروف به کاررفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه‌بودجه همراه استناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه‌بودجه به شماره مورخ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۶-بندج) پیمانکار متعهد است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به بازدید و بررسی نوع سازه‌ها و محل اجرای پروژه اقدام نماید.

تبصره: با توجه به بروز تعطیلات ناشی از شرایط نامناسب جوی محل اجرای کار در حوزه‌های آبخیز پیمانکار می‌باشد زمان و برنامه‌های عملیاتی پروژه را طوری تنظیم نماید که جهت جلوگیری از تاخیرات غیرمجاز، عملیات اجرایی در مدت اولیه پیمان به اتمام برسد.

ماده ۱۷-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص‌های تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

مؤکدا پیمانکار متعهد می‌گردد یک نفر کارشناس عمران یا آبخیزداری به صورت تمام وقت در کارگاه مستقر و برای انجام هر نوع زیر پروژه حداقل دو اکیپ مجزا، با تجربه و مورد تائید کارفرما (دستگاه نظارت) در کارگاه بکار گمارد.

شروع هر نوع عملیات اجرایی باید از بالادست (سرشاخه حوزه آبخیز) آغاز شود. بررسی و تائید هرگونه صورت وضعیت منوط به اجرای ترتیب سازه‌های مندرج در برنامه زمان‌بندی (خشکه چین، گابیون و ملاتی) و اجرای کامل سازه‌های هر نوع پروژه خواهد بود.

ماده ۱۸-ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۷ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است:

مبانی تهیه برنامه زمان‌بندی تفصیلی برای اجرای هر نوع عملیات، برنامه زمان‌بندی کلی ارائه شده در استناد مناقصه می‌باشد. که حداقل ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ این قرارداد توسط پیمانکار تهیه و جهت تائید به کارفرما یا دستگاه نظارت تسليم گردد. عواقب عدم رعایت برنامه زمان‌بندی به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

پیمانکار موظف است در پایان هرماه گزارش پیشرفت فیزیکی خود را به کارفرما (دستگاه نظارت) ارائه نماید و در صورت تأخیر، علل تا خیر و مشکلات فنی در گزارش منعکس نماید.

ارائه صورت وضعیت اجرای کار در پایان هرماه الزامی است.

ماده ۲۰-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد: کارفرما تعهدی در مقابل ماده ۲۰ ندارد.

ماده ۲۰-ب و ۲۰-ز) کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند.

کارفرما تعهدی در مقابل تأمین وسایل و تجهیزات موردنیاز پروژه ندارد.

ماده ۲۰-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین‌آلات رعایت کند

تأمین و استقرار یک دستگاه خودرو جهت ایاب و ذهاب داخل کارگاه و یک دستگاه تراکتور مجهز به کفی و یک دستگاه بتونیر و پمپ کفکش در موارد خاص که مورد تائید کارفرما باشد در طول مدت اجرای پروژه الزامی است.

ماده ۲۰-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندسین مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند.

پیمانکار متعهد می‌گردد جهت عوامل کارفرما و دستگاه نظارت مقیم در طول اجرای پروژه، مسکن کارگاهی و غذای مناسب تهیه نماید. استقرار یک دستگاه کانکس با جعبه کمک‌های اولیه و حداقل یک تخته چادر جهت اکیپ‌های اجرایی الزامی است. همچنین استقرار یک دستگاه دوربین فیلمبرداری و عکاسی و یک دستگاه GPS در طول اجرای پروژه الزامی است.

پیمانکار موظف است نسبت به مستند سازی در مراحل مختلف اجرای پروژه (قبل، حین اجرا و بعد از اجرا) اقدام نماید.

تبصره: مستند سازی باید توسط کارشناس فنی طی مراحل مختلف شامل تهیه عکس، فیلم و تصاویر هوایی (کلیپ‌های ۲ و ۱۰ دقیقه) با استفاده از دوربین ۴k انجام گردد.

تبصره: مستند سازی حین اجرای پروژه شامل تهیه عکس و فیلم از کلیه فعالیت‌های پروژه (شامل پی کنی، حمل مصالح، مراحل مختلف ساخت سازه و ...) می‌باشد و همچنین مصاحبه با مسئولین پروژه و مصاحبه‌های مردمی که نشان‌دهنده اثربخشی پروژه دارد.

تبصره: چاپ عکس منتخب در ابعاد ۷۰*۱۰۰ همراه با زیر نویس و تحويل همه موارد مستندسازی بر روی یک هارد اکسترنال جهت نگهداری در آرشیو اداره کل منابع طبیعی.

پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و نصب دائمی یک عدد تابلو مشخصات پروژه (دو طرفه) و همچنین تهیه و نصب تابلو (فلزی یا بتنه) شنا ممنوع به تعداد سازه‌های ملاتی احتمالی و بر اساس مشخصات اعلام شده توسط کارفرما اقدام نماید.

ماده ۲۱-ج) قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است.

پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را نزد مؤسسات مورد تأیید کارفرما بیمه تمام خطر نماید.

پیمانکار موظف است کلیه افراد شاغل در کارگاه را نزد مؤسسات مورد تأیید کارفرما تحت پوشش بیمه حادث و جانبی قرار دهد و لیست بیمه‌شده‌ها را ماهانه تحويل کارفرما نمایند.

پیمانکار موظف است تمام ساختمان‌ها، تأسیسات ساخت و ابزار و وسایل کارگاه متعلق به خود و یا در اختیار را به هزینه خود بیمه نماید.

پیمانکار موظف است گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خود را حداکثر با اولین صورت وضعیت موقت به امور مالی ارائه نماید. در غیر این صورت کارفرما تعهدی نسبت به پرداخت آن نخواهد داشت.

ماده ۲۱-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راه‌های انترافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه احداث راه‌های دسترسی یا سرویس ندارد و در موارد خاص به نظریه کمیسیون فنی معاونت آبخیزداری عمل می‌گردد؛ همچنین هیچ‌گونه خسارت به سازه‌ها اعم از پرشدن از رسوبات، لجن و ... به این پروژه در مدت پیمان تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۲۲-الف) شمار نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است. یک نسخه از نقشه جانمایی به همراه دتایل‌های مورد تائید اداره مطالعات و نظارت عالیه منضم به پیمان و دستورالعمل‌های اجرایی تحويل می‌گردد. پیمانکار موظف به رعایت ابعاد اجرای سازه‌ها طبق نقشه بوده و با بت احجام اضافی هیچ‌گونه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۲-ح) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است.

پیمانکار متعهد می‌گردد یک نسخه نقشه ازبیلت به تفکیک زیر پروژه‌ها با استفاده از (GPS) همراه جداول مختصات به کارفرما تحويل نماید. همچنین حجم مخازن بندهای احتمالی توسط پیمانکار، نقشه‌برداری و با نصب اشل در کنار سازه، اثربخشی سازه‌ها اندازه‌گیری و ارزیابی گردد.

ماده ۲۴-ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکار جزء، موارد زیر را رعایت کند:

پیمانکار حق واگذاری عملیات موضوع پیمان را کلاً و جزاً به پیمانکاران جزء بدون هماهنگی کارفرما را نخواهد داشت.

ماده ۲۸-الف) پیمانکار زمین موردنیاز برای تجهیز کارگاه را شرح زیر، تأمین می‌کند.

پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ پیمان محل تجهیز کارگاه خود را مشخص و پس از تائید کارفرما نسبت به تجهیز کامل آن برابر اسناد مناقصه اقدام نماید. لازم به ذکر است پرداخت مبلغ تجهیز کارگاه بر اساس انجام هر آیتم در جدول برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه مندرج در اسناد مناقصه (با ارائه مستندات آیتم‌های تجهیز در برآورد و بر اساس نسبت ریالی کارکرد نسبت به قیمت پیشنهادی) صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹-ه) تغییر نرخ پیمان، به شرح زیر است:

به این پروژه هیچ گونه تغییر، مابه التفاوت نرخ ارز و جبرانی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۳۰ تغییر مدت پیمان:

جهت جلوگیری از تأخیرات غیرمجاز پیمانکار می‌بایست طبق بند ب و ج ماده ۱۶ نسبت به آمده‌سازی تمام تمهیدات لازم و به موقع برای انجام کار طبق برنامه زمان‌بندی اقدام نماید.

ماده ۳۲-ج) هزینه انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:

ماده ۳۵ دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/۱۵۶۵۹ مورخه ۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران است.

ماده ۳۶ روش پرداخت و نحوه واریز پیش‌پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره مورخه هیأت وزیران است. مبلغ قرارداد بر اساس تخصیص اعتبار پرداخت خواهد شد.

تبصره مبلغ قرارداد در صورت تامین اعتبار، به صورت نقد و در صورت عدم تامین اعتبار نقدی، از طریق استناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک بر اساس مقررات سال صدور استناد انجام خواهد شد.

ماده ۳۷ مبلغ صورت وضعیت‌ها بر اساس ضریب پیمان و اولویت اجرایی نوع پروژه در برنامه زمان‌بندی برای سازه‌های کاملاً اجرا شده پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸-الف) میزان و ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز موردنیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می‌کند.

ماده ۳۸-ه) کارفرما ارز موردنیاز برای خرید ماشین‌آلات و ابزار خاصی که در زیر نامبرده شده است طبق شرایط زیر، تأمین می‌کند:

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمت‌های زیر را در زمان‌هایی که برای هر یک از آن‌ها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحويل دهد.

پیمانکار متعهد می‌گردد در اجرای پروژه از ایجاد هرگونه راه دسترسی جهت حمل مصالح و تردد ماشین‌آلات بر روی اراضی کشاورزی و مرتعی خودداری نماید و در صورت ضرورت با هماهنگی کتبی کارفرما و به صورت محدود انجام پذیرد و در پایان عملیات با هزینه خود نسبت به اصلاح محل اقدام و تحويل صاحب زمین نماید و همچنین کلیه مصالح سنگی اضافی ناشی از اجرای پروژه را طبق نظر ناظر عالی و مقیم پروژه (دستگاه نظارت) جمع‌آوری نماید.

ماده ۴۷-د) ماشین‌آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیر است

ماده ۴۹-د) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می‌شود:

هیچ‌گونه پرداختی بابت موضوع تعلیق به این پروژه تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۵۰-الف) در صورت اتمام پیش از موعده کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

ماده ۵۰-ب) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود.

طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌شود.

نماينده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضاء

نماينده کارفرما

نام و نام خانوادگی

امضاء

حوزه: جبشي شهرستان: اسدآباد		جدول فاصله حمل مصالح	
حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)	فاصله حمل (کیلومتر)	عملیات	توضیح
۵	۳۵	۱ فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن	
۵	۳۵	۲ فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	
۲۰	۳۵	۳ فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	
۳۰	۳۵	۴ فاصله حمل بتن با تراک میکسر	
۳۰۰	۱۲۵	۵ فاصله حمل سنگ لاسه برای بنایی سنگی	
۵	۳۵	۶ فاصله حمل انواع لوله های پلاستیکی	
		۷ فاصله حمل سیمان	
		۸ فاصله حمل آهک	
	۳۵	۹ فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی	

تفصیل:

مالک پرداخت فواصل حمل بر اساس کمترین فاصله مندرج در جدول فوق می باشد. هزینه حمل مازاد بر فواصل مندرج در جدول فوق میباشد. پیشنهادی احتاط شود. (طبق بنداندا فصل چهاردهم) پیشگونه هزینه ای باست حمل مجدد مصالح پایکار اعم از دستی یا ماشینی قبل پرداخت نمی باشد. هزینه حمل هر یک از مصالح مصرف با توجه به نسبت به کار رفته در عملیات بنایی پرداخت خواهد شد. محل معدن مورد نظر در انتها استاد براورد ذکر شده است.

املاک کاتالوگ سیلاب و آبخواداری

حوزه: حبشهی شهرستان: اسدآباد