


**پروژه استخراج آبی هنام شهرستان سلسله**

**خلاصه مالی**

**فهرست بها پایه آبیاری و زهکشی ۱۴۰۳**

ردیف	نام فصل	مبلغ فصل	مبلغ فصل با ضریب بالاسری	مبلغ فصل با ضریب منطقه ای
۱	سوم : عملیات خاکی با ماشین	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۲	چهارم : عملیات بنایی با سنگ	۱۶۸,۱۹۲,۰۰۰.۰۰	۲۱۸,۶۴۹,۶۰۰.۰۰	۲۴۲,۷۰۱,۰۵۶
۳	پنجم : اندود و بندکشی	۵۳,۴۲۴,۰۰۰.۰۰	۶۹,۴۵۱,۲۰۰.۰۰	۷۷,۰۹۰,۸۳۲
۴	هشتم : کارهای فولادی	۰.۰۰	۰.۰۰	.
۵	نهم : بتن درجا	۲۸۶,۱۳۹,۳۰۰.۰۰	۳۷۱,۹۸۱,۰۹۰.۰۰	۴۱۲,۸۹۹,۰۱۰
۶	سیزدهم : عایق کاری رطوبتی	۵۴۲,۳۹۰,۶۲۵.۰۰	۷۰۵,۱۰۷,۸۱۲.۵۰	۷۸۲,۶۶۹,۶۷۲
۷	پانزدهم : حمل و نقل	۳۲,۷۹۶,۵۲۰.۰۰	۴۲,۶۳۵,۴۷۶.۰۰	۴۷,۳۲۵,۳۷۸
	جمع			۱,۵۶۲,۶۸۵,۹۴۸
	تجهیز و برچیدن کارگاه			۷۷,۲۱۴,۰۵۲
	اقلام فاکتوری	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	
	جمع کل			۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

  
 ۱۴۰۳ / ۱ / ۲۱

بروژه استخراج نازه ای هنام شهرستان سلسه						
برآورد						
فهرست بها پایه آبیاری وزهکشی ۱۴۰۳						
ردیف	شرح	واحد	قیمت واحد	مقدار	قیمت کل	
۰۳۴۲۰۱	لجن برداری با هروسیله مکانیکی وحمل مواد حاله از آن تا فاله ۵۰ متر از مرکز تقل برداشت و تخلیه آن	متر مکعب	۳۷۸,۵۰۰	۰	۰	
۰۳۴۴۰۱	خاک برداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصل از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز تقل برداشت و توده کردن	متر مکعب	۱۶۹,۵۰۰	۰	۰	
	جمع کل					
۴۰۳۰۲	بنایی با سنگ لشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در بهی	متر مکعب	۸,۲۹۸,۰۰۰	۱۶۰	۱۳۲,۷۶۸,۰۰۰	
۴۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های بنایی در بی برای بنایی در دیوار	متر مکعب	۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۶۰	۳۵,۴۲۴,۰۰۰	
	جمع کل				۱۶۸,۱۹۲,۰۰۰	
۵۰۱۰۴	اندود سیمانی به ضخامت ۵ سانتی متر روی سطوح افقی ، قائم ، و مورب با ملات ماسه سیمان ۱:۳	متر مربع	۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۶	۵۳,۴۲۴,۰۰۰	
۵۰۲۰۱	بند کشی نمای سنگی با سنگ لشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر	متر مربع	۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	
	جمع کل				۵۳,۴۲۴,۰۰۰	
۸۰۲۰۵	تهیه مصالح ونصب تورسیمی گالوانیزه(فسن) برای حفاظ اطراف کانالها،جاده ها،پلها وابنیه فنی هیدرولیکی	کیلوگرم	۴۲۶,۵۰۰	۰	۰	
	جمع کل					
۹۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا رودخانه ای با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب	متر مکعب	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا رودخانه ای با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب	متر مکعب	۱۱,۸۷۳,۰۰۰	۲۴	۲۸۶,۱۳۹,۳۰۰	
	جمع کل				۲۸۶,۱۳۹,۳۰۰	
۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قیر اندود قیر	متر مربع	۳۵۹,۵۰۰	۳۹۴	۱۴۱,۵۵۳,۱۲۵	
۱۳۰۲۰۴	عایق کاری رطوبتی و با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی و الیاف پلی استرنو نیافته و تیشو به ضخامت ۲.۵ تا ۴ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح	متر مربع	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹۴	۴۱۳,۴۳۷,۵۰۰	
۱۳۰۲۱۴	کسر بها به ردیفهای ۱۳۰۳۰ تا ۱۳۰۰۸ در صورتی که قشر آستر با توجه به بند ۳-۳ الزامات گروه ۳ اجرا نگردد.	متر مربع	-۳۲,۰۰۰	۳۹۴	-۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع کل				۵۴۲,۳۹۰,۶۲۵	
۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی بتن از معدن تا محل ساخت بتن	تر مکعب -کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۴۸۲	۱۹,۴۲۴,۶۰۰	
۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لشه برای بنایی سنگی	تر مکعب -کیلومتر	۴۰,۳۰۰	۱۶۰	۶,۴۴۸,۰۰۰	
۱۵۰۸۲۲	حمل ماسه جهت مصرف در ملات	تر مکعب -کیلومتر	۳۱,۰۰۰	۱۹۲	۵,۹۵۲,۰۰۰	
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	تر مکعب -کیلومتر	۱۶,۰۰۰	۶۱	۹۷۱,۹۲۰	
	جمع کل				۳۲,۷۹۶,۵۲۰	


  
 ۱۴۰۳/۱/۲۱

پروژه استخراج آهن هنام شهرستان سلسه									
خلاصه متره									
فهرست بها پایه آبیاری و زهکشی ۱۴۰۳									
ردیف	شرح	مقدار	ضریب	تعداد	ارتفاع	عرض	طول	فاصله حمل	جمع
۰۳۴۲۰۱	لجن برداری با هروسیله مکانیکی و حمل مواد حالت آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و تخلیه آن	۰	۰	۱	۰.۴	۱۴	۱۴		
۳۴۴۰۱	خاک برداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصل از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن	۰	۰	۱	۰.۷	۱۴	۱۴		
۴۰۳۰۲	بنایی با سنگ لشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی (دیوار)	۱۶	۱	۱	۰.۵	۰.۵	۶۴		
۴۰۴۰۲	اضافه بها به ردیف های بنایی در پی برای بنایی در دیوار	۱۶	۱	۱	۰.۵	۰.۵	۶۴		
۵۰۱۰۴	اندود سیمانی به ضخامت ۵ سانتی متر روی سطح افقی ، قائم ، و مورب با ملات ماسه سیمان ۱:۳	۳۶	۱	۱	۰.۶		۶۰		
۵۰۲۰۱	بند کشی نمای سنگی با سنگ لشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطح افقی قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر	۰	۰	۱		۲	۱۳		
۸۰۲۰۵	تهیه مصالح و نصب تورسیمی گالوانیزه(فنس) برای حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پله ها وابنیه فنی هیدرولیکی	۰	۲.۵	۰	۱.۵		۶۴		
۹۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا رودخانه ای با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب	۰	۰	۱	۰.۰۵	۱۲	۱۳		
۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا رودخانه ای با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب (کف استخر)	۲۲.۵	۱	۱	۰.۱	۱۵	۱۵		
۹۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته یا رودخانه ای با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب (روی دیوارها)	۱۶	۰.۵	۱	۰.۱	۰.۵	۶۴		
۱۳۰۱۰۱	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر	۳۹۳.۷۵							
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی و با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی و الیاف پلی استرنو نیافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح(کف استخر)	۲۳۶.۲۵	۱	۱		۱۵	۱۵		
۱۳۰۳۰۴	عایق کاری رطوبتی و با عایق پیش ساخته درجه یک مشکل از قیر پلاستیکی و الیاف پلی استرنو نیافته و تیشو به ضخامت ۳.۵ تا ۴ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح(دیوارها)	۱۵۷.۵	۱	۱	۲.۵		۶۰		
ردیف	شرح	مقدار	ضریب	تعداد	فاصله حمل	جمع			
۱۵۰۸۱۲	حمل مصالح سنگی بتن از معدن تا محل ساخت بتن	۲۴.۱	۱	۱	۲۰	۴۸۲			
۱۵۰۸۱۵	حمل سنگ لشه برای بنایی سنگی	۳۲	۱	۱	۵	۱۶۰			
۱۵۰۸۲۲	حمل ماسه جهت مصرف در ملات	۳۲	۰.۳	۱	۲۰	۱۹۲			
۱۵۰۹۰۳	حمل سیمان	۶۰.۷۵	۱	۱	۸۰	۴۸۵۹.۶			

۱۴۰۳۱۱

مختصات جغرافیایی پروژه

پروژه استخر نازه ای هنام شهرستان سلسله

zone	y	x	ردیف
۳۹	۳۷۳۹۶۷۸	۲۴۷۷۴۸	۱

