



شماره: ۴۱۲۶۴  
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲  
پیوست

## استعلام

شرکت / پیمانکاری:

آدرس:

شهرداری بندر ماهشهر با استناد به مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۷۹-۱۴۰۲/۰۳/۲۴ مورخ کل ۶,۷۶۶,۴۴۱,۸۳۹ ریال را به پیمانکار واحدالشرايط واگذار نماید.

## ۱- شرایط استعلام :

- ۱- ارائه مدارک زیر هنگام ارسال پیشنها د قیمت الزامی است.
- ۲- تصویر آخرین تغییرات شرکت-گواهینامه صلاحیت اینمی.
- ۳- برنده استعلام باید حداقل تا پنج روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنها دی خود، به انعقاد پیمان مباردت نماید. در صورتی که برنده استعلام در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده استعلام اعلام می شود و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود، به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد.
- ۴- هرگاه در هنگام برگزاری استعلام و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنها دهندگان به زیان کارفرما تبا نی کرده اند نرخ های واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنها دهندگان متخلطف موقتاً یا برای همیشه از لیست مشاوران حذف خواهد شد.
- ۵- کارفرما هزینه هایی را که پیشنها دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنها د خود متتحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خساره ای در این مردود می باشد.
- ۶- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز می زند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانات نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و مشاور حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
- ۷- نشانی پیشنها دهندگان همان است که در بالای دعوت نامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد.
- ۸- شرکت کنندگان جهت توضیحات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۶۱-۵۲۳۳۹۱۱۴ تماس بگیرند.
- ۹- در هنگام عقد قرارداد، شرکت برنده موظف به ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان ۵۵ درصد قیمت پیشنها دی می باشد.
- ۱۰- در صورتی که شرکت کننده دارای ۳ پروژه فعال با این شهرداری باشد، کارفرما از بازگشایی قیمت و پذیرش آن معذور است.
- ۱۱- شرکت برنده موظف به افتتاح حساب در بانک ملی می باشد.

بهزاد بهبهانی

سرپرست شهرداری بندر ماهشهر



شماره: ۴۶۱۲۴  
تاریخ:  
پیوست: ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

## ۲- مشخصات اجرایی مورد نیاز: انجام کلیه عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل:

- ۱- انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین آکس جاده و پیاده کردن مسیر در محلهای فاقد خط کشی با محلهای که خط کشی آن به طور کامل محو شده است.
- ۲- پاکسازی سطح زیر کار شامل جاروکشی و شستشوی سطح کار به نحوی که سطح زیر کار عاری از خاک، گل خشک شده، روغن و چربی باشد. در صورت وجود روغن یا چربی می‌باشد با استفاده از مواد شوینده مخصوص نسبت به بطرف نمودن آن اقدام شود.
- ۳- خط کشی طولی معاابر با رنگ ترافیکی سرد و رال رنگ مورد تایید دستگاه نظارت به صورت ممتد (متصل و مدام) یا منقطع و متناوب به عرض حداقل ۱۵ سانتیمتر بدون گلسبید با هماهنگی دستگاه نظارت.
- ۴- انجام کلیه عملیات تکمیلی و پاکسازی محدوده انجام پروژه.

## توضیحات:

- ۱- تهیه کلیه مصالح، ابزارکار، ماشین آلات و نیروی انسانی عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۲- کلیه مصالح و ماشین آلات مورد استفاده در پروژه، می‌باشد قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت بر سد. ضمناً انتخاب رال رنگ به عهده دستگاه نظارت می‌باشد.
- ۳- رنگ مورد استفاده می‌باشد از کارخانه‌های مارال، الوان، روناس، صنایع رنگسازی ایران (گوزنی) و صبا شیمی آریا (ماندگار) با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخاب گردد و استفاده از سایر برندهای رنگ تنها با تشخیص دستگاه نظارت امکان پذیر می‌باشد.
- ۴- در خط کشی‌های منقطع، طول خطوط رنگ آمیزی شده می‌باشد ۶ متر و فاصله آزاد بین این خطوط ۳ متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین خطوط از ۳ متر تجاوز نماید به ازاء هر ۱۰ سانتیمتر افزایش طول فضای خالی، ۵ درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در صورت رنگ آمیزی کمتر از ۶ متر، به ازاء هر ۱۰ سانتیمتر کاهش طول، ۵ درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد.
- ۵- اندازه گیری طول خط کشی‌های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع (شامل بخش رنگ شده و رنگ نشده) محاسبه و ملاک پرداخت می‌باشد.
- ۶- پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارهای محلهای خط کشی از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداقل ۲۴ ساعت برنامه ریزی اجرا به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید.
- ۷- نگهداری از سطوح خط کشی شده از آغاز کار تا اتمام عملیات رنگ آمیزی و خشک شدن کامل رنگ، به عهده پیمانکار است. بدیهی است بطرف نمودن هرگونه نقص و یا مانعی که باعث عدم امکان اجرای خط کشی گردد، به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم رفع نقص و در نتیجه تعطیلی گروه، کلیه خسارت احتمالی به عهده آن پیمانکار می‌باشد.
- ۸- با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص تغییرات بالاتر و یا پایین تر از ۲۵ درصد مقادیر اولیه مشخص شده در پیمان نخواهد داشت.
- ۹- در صورت نیاز و صلاحیت دستگاه نظارت امکان کاهش یا افزایش احجام آیتم‌های جدول پیشنهاد قیمت وجود داشته و پیمانکار از این بابت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- ۱۰- انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً انجام کلیه هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان‌های شهری جهت اجرای کارهای عملیات با معرفی نامه از طرف این شهرداری، به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت عدم استفاده از علائم ترافیکی و عدم پیگیری جهت هماهنگی‌های ترافیکی، جریمه‌ای معادل با روزانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۱- پاکسازی سطح زیر کار اعم از خاک و نخاله و حمل به محل تخلیه نخاله (محوطه رویه روی پارکینگ خور سیف) به عهده پیمانکار است. حمل مصالح مازاد و نخاله‌ها می‌باشد بلاضله پس از پاکسازی انجام گردد و از ديو آن در جوار معابر و پیاده روهای رفوازها و غیره پرهیز گردد. در غیر اینصورت بابت هر متزکعب نخاله، روزانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله‌ها و مصالح مازاد، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز به حساب پیمانکار خواهد بود.
- ۱۲- در صورتی که به علت رطوبت بالا و بارندگی انجام عملیات رنگ آمیزی دچار وقفه گردد، پیمانکار حق هیچگونه مطالبه‌ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلایل فوق الذکر از کارفرما نخواهد داشت لیکن کارگران و پرسنل خود لباس فرم همزنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیه نماید. بدیهی است دستگاه پیمانکار موظف است جهت کلیه کارگران و پرسنل خود لباس فرم همزنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیه نماید. نظارت می‌تواند از ورود کارگران و پرسنل فاقد لباس فرم به کارگاه ممانعت نماید.
- ۱۳- میزان بازتاب رنگ (بازتاب شب) پس از ۶ ماه از خط کشی می‌باشد حداقل ۹۰ و میزان بازتاب رنگ (بازتاب روز) پس از ۶ ماه از خط کشی می‌باشد. بدیهی است هزینه آزمایش‌های فوق بر عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۱۴- چنانچه بعد از مدت ۶ ماه از زمان خط کشی، خطوط از بین بروд (محو گردد) یا دچار نقص گردد، پیمانکار می‌باشد به هزینه خود نسبت به خط کشی مجدد اقدام نماید. در غیر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انضمام بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.



شماره: ۱۴۱۲۴  
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷  
پیوست:

۱۶- حداقل ضخامت رنگ در حالت خشک شده می‌باشد ۷۰۰ میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از ۷۰۰ میکرون، به ازا هر ۵ میکرون معادل با ۱۵٪ از مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می‌گردد.

۱۷- محل اجرای کار: محل های اجرای پروژه خیابانها، معابر و بلوارهای محدوده شهر بندر ماهشهر و شهرک های تابعه به شرح زیر می باشد:  
ماهشهر مرکزی: بلوار آیت الله طالقانی - بلوار امام خمینی(صلع شمالی) - بلوار شهرداری - بلوار کوثر - بلوار ۱۷ شهریور - بلوار دانشجو - بلوار کمربندي  
ناحیه صنعتی: خیابان دانشگاه امیرکبیر - خیابان صنایع - بلوار رسالت - بلوار نفت - خیابان پتروشیمی کارون - خیابان شهید عیوضی  
شهرک آیت الله طالقانی: خیابان اصلی - بلوار مکیان - بلوار شیخ نمر  
شهرک رجایی: خیابان اصلی - خیابان دولت

۱۸- اعتبار طرح: از محل اعتبارات جاری شهرداری می باشد.

۱۹- مدت اجرای کار: زمان کل پیمان از تاریخ ابلاغ قرارداد ۱ / یک ماه شمسی می باشد.

۲۰- شرایط شرکت در استعلام: چنان چه شرکت کنندگان در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه از شرکت در استعلام های این شهرداری محروم می باشند. هم چنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال از شرکت در استعلام های این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، شرکت به صورت دائمی از شرکت در استعلام های این شهرداری محروم می باشد.

#### ۲۱- سایر شرایط :

۱. سازمان مدیریت و حمل و نقل ناظر بر اجرای کار خواهد بود.
۲. شرایط عمومی پیمان حاکم برقرارداد می باشد.
۳. کسورات قانونی کار به عهده پیمانکار است.
۴. کارفرما می توند کار را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد. (با رعایت نصاب معاملات)
۵. در صورت بروز تأخیرات غیر مجاز، به ازای هر روز مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
۶. حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحويل موقت برای مدت ۳ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.
۷. هیچگونه اضافه بیها، تعديل، پیش پرداخت، مابه التفاوت نرخ پیمان و آیتم جداگانه ای تعلق نمی گیرد.

بهشاد بهبهانی

سپریست شهرداری بندر ماهشهر

#### «پیشنهاد قیمت»

#### عملیات خط کشی ترافیکی معابر سطح بندر ماهشهر به طول تقریبی ۶۰/۰۰۰ متر طول

شوح کار	مقدار (متر طول)	مبلغ واحد پیشنهادی (ریال)	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
تهییه رنگ با رنگ مخصوص ترافیکی و خط کشی معابر به عرض ۱۵ سانتیمتر و ضخامت ۷۰۰ میکرون به صورت ممتد ( متصل و مداوم)	۲۰,۰۰۰		
تهییه رنگ با رنگ مخصوص ترافیکی و خط کشی معابر به عرض ۱۵ سانتیمتر و ضخامت ۷۰۰ میکرون به صورت منقطع و متناوب	۴۰,۰۰۰		
جمع کل به عدد (ریال):			
جمع کل به حروف (ریال):			

#### مهر و امضای شرکت