

(شرح کار نصب مخزن جدید در جایگاه مرزی جلفا)

- پی کنی محل فوندانسیون استقرار مخزن ۴۵ هزار لیتری در ۳ محل طبق نقشه به ابعاد ۲ * ۸ * ۰ / متر و عمق ۴ / ۰ متر
- تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه با ملات ماسه و سیمان در پی به ابعاد ۲ * ۸ * ۰ / متر و عمق ۴ / ۰ متر
- در ۳ محل
- تهیه مصالح و اجرای بتن مگر روی سنگ لاشه به ابعاد ۲ * ۸ * ۰ / متر به ضخامت ۵ سانتیمتر در ۳ محل
- تهیه قالب های فلزی و قالب بندی روی بتن مگر به ابعاد ۲ * ۵ * ۰ / متر و ارتفاع ۶ / ۰ متر در ۳ محل
- تهیه مصالح و اجرای بتن با ملات شن ، ماسه و سیمان با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ابعاد ۲ * ۵ * ۰ / متر و ارتفاع ۶ / ۰ متر در ۳ محل
- تهیه پروفیل و نبشی ساخت گریتینگ با نرده دوطرف مابین مخزن جدید و قدیمی
- تهیه مصالح و رنگامیزی ضد زنگ و روغنی کامل گریتینگ ساخته شده
- محل کار بایستی از طریق پیمانکار کاملاً پاکسازی شده و تمام نخاله ها و خاکهای اضافی به خارج از محل کار به مکانی که منع قانونی نداشته باشد انتقال یابد.
- ایاب و ذهب ، غذای کارکنان و تامین البسه و کفش و کلاه ایمنی به عهده پیمانکار میباشد.
- پیمانکار مسئول تمام حوادث ناشی از کار برای تاسیسات و کارکنان بوده و بایستی تمام کارکنان خود را در مقابل حوادث احتمالی بیمه نماید.
- تمام کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و... به عهده پیمانکار بوده و در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در اداره امور مالیاتی ، هزینه مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار قابل پرداخت میباشد.
- پیمانکار بایستی دارای کد اقتصادی و کد ۲۲ رقمی اداره امور مالیاتی باشد.