

استعلام قیمت تهیه بخشی از مصالح و اجرای سرامیک کف و دیوار بخش جراحی ۳ (طبقه ۳) بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان

بیمارستان پیامبر اعظم (ص) در نظر دارد جهت رفع ایرادات و نواقص کف موجود تعدادی از بخش‌های بسته بیمارستان نسبت به تعویض سرامیک کف آن به مترارز تقریبی ۶۰۰ متر مربع و اجرای سرامیک دیوار به مترارز تقریبی ۴۰۰ متر مربع با مشخصات و جزئیات اجرایی زیر اقدام نماید. لذا از شرکتهایی که صلاحیت فنی و تخصصی لازم همراه با تاییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح دارا باشند، دعوت می شود نسبت به شرکت در این مناقصه اقدام نموده و پیشنهاد قیمت خود را همراه با رزومه و سابقه کاری مرتبط، گواهینامه های صلاحیت فنی، تاییدیه های نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... ارائه نمایند.

ردیف	شرح کار	مترارز تقریبی	قیمت واحد	قیمت کل
۱	جمع آوری کف ، زیر سازی و نصب سرامیک	۶۰۰ متر		
۲	اجرای سرامیک دیوار	۴۰۰ متر		

شرکت کنندگان محترم قبل از پیشنهاد قیمت به نکات مهم زیر نیز توجه نمائید:

- ۱) اولویت با پیمانکاران بومی شهر کرمان است.
- ۲) تامین تمامی مصالح به غیر از سرامیک مانند:
- ۳) کلیه مصالح و مواد مورد نیاز به غیر از سرامیک مانند: شن شسته دو بار شور ، سیمان تیپ ۲ ، پوکه صنعتی، چسب ، پودر ویژه بند کشی ، کلیپس ، گوه ، صلیب و غیره با مشخصات مندرج در بند ۱۵ به عهده پیمانکار بوده و باید از نوع درجه یک، دارای گارانتی و دارای نشان استاندارد باشد و پیمانکار موظف است قبل از تهیه مصالح، نمونه مورد نظر خود را به تایید کارفرما برساند.
- ۴) شرکتهایی اجازه شرکت در این مناقصه را دارند که :
 - تجربه‌ی بیشتری نسبت به سایرین در اجرای کف‌های بزرگ با سرامیک‌های بزرگ را داشته باشند.
 - سوابق کاری، گواهینامه‌ها، مجوزها و تاییدیه‌های خواسته شده و هر مدرکی که در تعیین پیمانکار برتر مؤثر است باید هم‌زمان با پیشنهاد قیمت بارگذاری شود.
 - بدیهی است به پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان متفرقه یا تازه کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۵) در صورت نیاز به بازدید از محل پروژه در اسرع وقت و قبل از پیشنهاد قیمت با فنی و مهندسی بیمارستان هماهنگی نماید.
- ۶) دوره تضمین قرارداد ۱ ساله می‌باشد.
- ۷) جریمه تأخیر به ازای هر روز ۱ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.
- ۸) جریمه غیبت در فاصله زمانی مذکور در قرارداد به ازای هر روز ۵٪ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.

۹) قیمت پیشنهادی پروژه به ازای هر متر مربع جمع آوری و اجرای مجدد ارائه شود.

۱۰) کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات تکلیفی و مالیات ارزش افزوده و ... به عهده بونده مناقصه می باشد.

۱۱) متراژهای ذکر شده در جدول مقادیر پیوست ، تقریبی و صرفاً جهت استخراج قیمت نهایی برای ثبت در سامانه ستاد می باشد و ممکن است بعضی از موارد یا متراژهای ذکر شده اصلاً محقق نشده و یا بیشتر از مقدار ذکر شده اجرا گردد. بنابراین متراژ ذکر شده هیچ گونه تعهدی برای کارفرما مبنی بر اجرای کار مطابق متراژ ذکر شده ایجاد نخواهد کرد و پرداخت طبق متراژ کار شده و قیمت واحد ذکر شده در جدول انجام میشود

۱۲) کلیه خدمات خواسته شده باید با کیفیت مناسب و به موقع ارائه شود .

۱۳) کیفیت کار انجام شده باید به تایید کارشناس فنی و نماینده کارفرما برسد . در صورت عدم تایید توسط نماینده کارفرما ، کل کار باید با هزینه پیمانکار اصلاح گردد.

۱۴) در صورت سوال یا ابهام با شماره ۹۱۳۵۰۱۷۰۷۶ یا ۹۱۳۳۹۵۲۸۷۷ تماس حاصل نمایید.

۱۵) مشخصات و جزئیات اجرایی پروژه به شرح زیر می باشد:

الف) زیر سازی :

✓ جمع آوری کف موجود شامل :

• جمع آوری سرامیک کف تا حد امکان به صورت سالم

• تخریب و جمع آوری زیر سازی به صورت کامل در دولایه تا روی دال بتنی سقف به ضخامت تقریبی ۱۲ سانتیمتر

• تسطیح زیر کار و بستر سازی مجدد ، با جزئیات اجرایی زیر باید انجام شود:

➢ پرکاری و شب بندی کف با مخلوط سیمان ، ماسه و پوکه به صورت یکنواخت و همگن

➢ جهت آماده شدن و تسطیح سطح بستر ، حتماً از شمشه کشی به جای ماله کشی استفاده شود.

➢ سطح زیر کار باید سخت باشد.

➢ تراز نمودن سطح باید در مرحله زیر سازی انجام شود. چون با استفاده از چسب امکان تراز نمودن کف وجود

ندارد.

➢ حمل مصالح تا محل کار به عهده پیمانکار می باشد

• حمل نخاله های ساختمانی از محل پروژه به خارج از بیمارستان بر عهده پیمانکار میباشد

ب) نصب سرامیک :

• سرامیک مورد استفاده از نوع پرسلان با ابعاد 120cm * 60cm * 30cm و (120cm به صورت قاب)

• جهت اجرای سرامیکها از چسب مشابه چسب "شیمی ساختمان" مدل BK2F (نمونه ای که در بیمارستان کار شده است) باید استفاده شود.

• ضخامت چسب پشت کاشی ۳ میلی متر و ضخامت چسب روی بستر نیز ۳ میلی متر و مجموعاً ۶ میلی متر باشد.

• از کاردک دندانه دار جهت استعمال و توزیع یکنواخت چسب پشت کاشی و روی بستر در جهت عمود بر هم استفاده شود.

- برای ساخت چسب و ترکیب نمودن آن باید حتما از همزن برقی استفاده شود.
- جهت تراز نمودن کف باید از ابزار تراز کننده کف مانند؛ کلیپس، گوه، صلیب استفاده شود.
- جهت بندکشی بین سرامیکها از پودر مخصوص بند کشی با ویژگی های ضد آب و آنتی باکتریال استفاده شود.
- بند بین سرامیکها ۳ میلی متر باشد.
- درز انساط کف برای سطوح بزرگ به صورت استاندارد اجرا شود.
- استفاده از چکش ویبره برقی جهت نصب و اجرای سرامیک الزامی است