

((شرایط تهیه و اجرای کامل پوشش سقف پارکینگ ساختمان پیامبر
اعظم (ص)))

_ قبل از ارائه پیشنهاد قیمت بازدید از محل و اخذ تاییدیه از اداره خدمات الزامی می باشد ، بدیهی است این سازمان مجاز به ابطال پیشنهاد تامین کنندگانی که شرط الزام بازدید را رعایت ننموده اند خواهد بود.

_ موضوع پروژه :

تهیه و اجرای ورق شیروانی گالوانیزه طرح نوزنقه ای رنگ شده به ضخامت ۰/۶ میلی متر و عرض ۱۲۵ به متر از تقریبی ۸۰ متر مربع به همراه زیر سازی نگهدارنده پروفیل ۴۰*۸۰ و اتصالات مورد نیاز و نگهدارنده سقف شبکه و سقف کاذب از نوع دامپا به همراه زیر سازی و نصب سازه و اجرای لوله گذاری و سیم کشی برق جهت روشنایی سقفی ۶۰*۶۰ به تعداد ۶ عدد (کلیه اجناس میباشد از مرغوبترین اجناس موجود در بازار باشد) .

_ متر از تقریبی بوده و متر از اصلی پس از اتمام و تحويل کار محاسبه می گردد .

_ کلیه هزینه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده جهت نصب و ایاب و ذهاب و ... به عهده تامین کنندگان می باشد .

تامین کنندگان می باشد کلیه مسائل و قوانین اینمی کار را رعایت نموده و در صورت برخورد حادثه جانی و خسارت مالی جهت کارگران تامین کنندگان و همکاران و مراجعین سازمان و اینیه و تاسیسات ساختمان تامین خسارت به عهده پیمانکار تامین کنندگان خواهد بود و سازمان بهزیستی هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت .

_ پرداخت هر گونه وجه تا ۲۰ روز کاری پس از اتمام کامل پروژه و تحويل و اخذ تاییدیه از اداره خدمات صورت خواهد پذیرفت .

_ آدرس : خ طلاقانی ، خ حافظ ، خ رشت ، پلاک ۹ .