

شماره: ۲, ۵۲۱  
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۵  
پوست:



وزارت کشور  
استانداری اصفهان  
شهرداری دستگرد

## آگهی استعلام

شهرداری دستگرد در نظر دارد در قالب برگزاری استعلام حاضر نسبت به انتخاب مجری صاحب صلاحیت جهت اجرای عملیات پیاده راه سازی و موزاییک فرش و جدول گذاری و کانپو گذاری خیابان 13آبان (ضلع شمالی) شهر دستگرد با اعتباری بالغ بر 11/000/000/000 ریال به صورت دستمزدی به شرح ذیل اقدام نماید.

- 1- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
- 2- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه مدارک و سوابق اجرایی خود به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) در مهلت مقرر مراجعه نمایند.
- 3- پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را در برگ پیشنهاد قیمت که به عدد و حروف خوانا نوشته شده باشد و زیر آن مهر و امضا مجاز و معتبر شرکت درج شده باشد در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
- 4- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی استعلام تحویل گردد و یا مبهم و مخدوش باشد و یا گزینه ای اضافه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اخذ مدارک، پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد نمود.
- 5- کلیه کسورات قانونی طبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
- 6- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه های اندازه گیری و صورت وضعیت های مالی ارائه شده توسط پیمانکار و بررسی و تایید آن توسط واحد عمران شهرداری و متناسب با پیشرفت کار مطابق مقررات پرداخت خواهد شد.
- 7- ضمنا پیشنهاد دهندگان میبایست آنالیز قیمت هر آیتم را ارائه نمایند.
- 8- شرکت کنندگان بایستی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه (حداقل رتبه 5) و صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کار باشند.



فکس : 03145403031

تلفن: 03145403100 - 03145403200



شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

برگ پیشنهاد قیمت

اینجانب ..... مدیرعامل / نماینده شرکت ..... به آدرس .....  
با شماره تلفن ثابت ..... و شماره تلفن همراه .....  
حاضر در رابطه با آگهی استعلام آن شهرداری به شماره ..... مورخ ..... در خصوص اجرای عملیات پیاده  
راه سازی و موزاییک فرش و جدول گذاری و کانپو و گذاری خیابان 13آبان (ضلع شمالی) شهر دستگرد به صورت دستمزدی بشرح جدول  
ذیل اقدام نمایم .

ردیف	شرح عملیات	واحد	برآورد اولیه مقادیر کار	قیمت پیشنهادی به ریال	بهای کل
1	تخریب و جمع آوری موزاییک فرش های قدیمی و خاکبرداری پیاده رو تا عمق 30 سانت و بارگیری و حمل	مترمربع	1500		
2	جمع آوری جداول قدیمی و ماهیچه های آن و بارگیری و حمل به خارج از شهر	مترطول	450		
3	تسطیح ، شیب بندی ، آبدهی و متراکم سازی خاک ماکادام (در صورت نیاز)	مترمربع	1500		
4	ساخت و اجرای شفته آهک زیر موزاییک فرش و جداول و کانپو (در صورت نیاز) با عیار 150 به عمق 20 سانتی متر و متراکم سازی با کمپکتور	زیر بلوک فرش	1500		
		زیر جدول	360		
5	اجرای کانپو کنار جدول 35 (در صورت نیاز) اجرای عملیات بستر سازی ، مگر ریزی ، ماهیچه ریزی ، بندکشی	متر طول	450		
6	اجرای جداول بتنی از نوع ارتفاع 35 الی 50 سانتیمتری (در صورت نیاز) اجرای عملیات بستر سازی ، مگر ریزی ، ماهیچه ریزی پشت و جلو (مثلثی و مستطیل با قالب بندی)، بندکشی	مترطول	450		
7	اجرای عملیات موزاییک فرش با ملات ماسه سیمان و اجرای دوغاب و تنظیف پس از اجرا	مترمربع	1500		
8	کاتر زنی (در صورت نیاز)	مترطول	450		
9	اجرای بتن ریزی پل به طول 3.50	هر عدد	20		

جمع کل

محل مهر و امضا  
پیشنهاد دهنده