

توجه :

* مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تضمین شرکت در استعلام در وجه دهیاری به شماره شبا **IR670210005536163583232602** واریز نمایید و تا قبل از اتمام مهلت استعلام اصل ضمانت نامه تحویل دهیاری گردد.

* - تهیه ، حمل ، نگهداری کلیه مصالح و ابزارآلات مورد نیاز پروژه تا زمان تحویل بعهدہ پیمانکار می باشد.

* کلیه مصالح مصرفی ازبرند معتبر و مورد تایید کارفرما و درجه یک می باشد.

* کلیه مصالح قبل از مصرف به تایید کارفرما برسد.

- * حمل کلیه مصالح مصرفی به عهده پیمانکار است.

- * حمل نخاله ها و مصالح مازاد ناشی از اجرای کار و نیز پاکسازی کل محیط کارگاه بعهدہ و هزینه پیمانکار می باشد .

*- رعایت کلیه مسائل ایمنی و بهداشتی به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار بایستی خود و افراد خود را مکلف به رعایت مقررات ایمنی نماید و در این زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد و مسولیت و عواقب کلیه مسایل ایمنی و پرسنلی همچنین اخذ بیمه نامه های مربوطه در طول مدت اجرای کار بر عهده پیمانکار میباشد.

*- در مورد اقامت پیمانکار و سایر امکانات رفاهی (آب و برق و) کار فرما هیچگونه تعهدی ندارد.

*- پرداخت کلیه کسورات قانونی ، بیمه و مالیات و بعهدہ پیمانکار است.

*- پیشنهاد دهندگان موظف هستند ضمن بازدید از محل پروژه ، ریز قیمت مطابق با لیست پیوست تکمیل و مهر نموده به همراه مدارک مربوط به ثبت شرکت ، اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات و گواهی صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی معتبر در سامانه بارگذاری نمایند.

*- مشخصات موزاییک مورد استفاده استفاده:

موزاییک پرس ۵/۳ سانت ساده آبراه دار رنگ قرمز و زرد دارای نشان استاندارد

موزاییک پرس نابینایان ۷خط مقطع ۵/۳ سانت دارای نشان استاندارد

ضمنا رنگ خارجی استفاده شود.

* نحوه پرداخت به صورت توافقی و اقساط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کاررفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ، تعداد یک نفر / ماه کارشناس تخصصهای تعیین شده در زیر ، به کار گمارد .

- کارشناس یا کاردان عمران جهت سرپرست کارگاه

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ، تعداد یک نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر ، به کار گمارد.

- در این پروژه نیازی به کارشناس خارجی نمی باشد

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن ، به شرح زیر است.

- برای تهیه برنامه تفصیلی پیمانکار باید سازمان و روش اجرا را برای اجرای مراحل مختلف کار ارائه نماید در سازمان ارائه شده با توجه به نوع کار باید دفتر فنی مجهز به پرسنل با تخصص لازم و تجهیزات کافی پیش بینی شود به گونه ای که مجموعه توان ارائه روش اجرا برای کلیه بخش های کار را داشته باشد.

- برنامه زمانی تفصیلی بصورت کامپیوتری با نرم افزارهای مورد تأیید دستگاه نظارت و بر روی لوح فشرده (CD) به همراه دو نسخه چاپ ارائه گردد.

- جهت به هنگام نمودن برنامه پیمانکار ملزم به رعایت مفاد زیر می باشد.

الف- هر یک ماه یکبار

ب- ۱۰٪ تأخیر نسبت به برنامه

هرکدام زودتر اتفاق افتاد

ماده ۲۰- الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

- تامین کلیه موارد به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در صورت نیاز صرفا معرفی نامه به مراجع ذیصلاح در این زمینه ارائه خواهد نمود.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کارفرما ، به شرح زیر ، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

- کارفرما در این خصوص تعهدی ندارد

ماده ۲۰- ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند .

کلیه ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای کار بایستی توسط پیمانکار تامین شود. پیمانکار موظف است همراه با برنامه پیشرفت کار، لیست ماشین آلات مورد نیاز اجرای کار را که هماهنگ با برنامه پیشرفت کار می باشد در هر مرحله ای از کار تهیه و تسلیم نماید. در صورتیکه دستگاه نظارت، با توجه به حجم قرارداد تغییراتی در لیست مزبور را ضروری تشخیص دهد پیمانکار مکلف به رعایت آن می باشد. رعایت لیست مذکور پس از بررسی نهایی و تأیید دستگاه نظارت از طرف پیمانکار لازم الاجرا بوده و پیمانکار مکلف است در هر شرایطی نسبت به تأمین ماشین آلات مزبور اقدام نماید. در صورتیکه حین اجرای کار، دستگاه نظارت تشخیص دهد که ماشین آلات به کار گرفته شده در کارگاه هماهنگ و کافی جهت انجام کار طبق برنامه پیشرفت کار نمی باشد مراتب را همراه با لیست ماشین آلات اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابلاغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغ، نسبت به تکمیل و افزایش ماشین آلات خود طبق لیست ابلاغی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای اقدام نماید. فهرست کلی تجهیزات و ماشین آلاتی که پیمانکار می بایست جهت اجرای عملیات پیمان مستقر و در مقاطع زمانی مختلف، آماده به کار داشته باشد به شرح ذیل است:

ماشین آلات لازم جهت استقرار و بکارگیری در انجام خدمات موضوع پیمان

توضیحات	تعداد	فهرست ماشین آلات و تجهیزات
	۱ دستگاه	کمپرسی
حداقل ۵ هزار لیتری	۱ دستگاه	تانکر آب
-	۱ دستگاه	کانکس
-	۱ دستگاه	باب کت
ویبره دار	۲ دستگاه	کمپکتور
۲۰ کیلوگرمی	۲ دستگاه	چکش برقی
مستقر در کارگاه	۱ دستگاه	خودرو سبک

ماده ۲۰- ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، دستگاه نظارت و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

- ۱- روزانه یک وعده غذا برای ۳ نفر.
- ۲- در صورت بازدید کارشناسان محترم کارفرما از محل پروژه پیمانکار می بایست نسبت به تأمین محل دفتر و سایر شرایط اقدام مقتضی را انجام دهد.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است :

- در این پروژه نیازی به راههای انحرافی نمی باشد .

ماده ۲۴- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند .

صلاحیت پیمانکاران جزء باید پیش از ارجاع کار به تأیید مهندسین مشاور برسد و در هر حال انتخاب پیمانکار جزء رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد بود. در خصوص تهیه و نصب تجهیزات پیمانکار موظف است بر اساس فهرست اقلام و مقادیر کار

و همچنین مشخصات فنی مربوط با هماهنگی دستگاه نظارت و تأیید کارفرما نسبت به انتخاب پیمانکار تخصصی و مبادله قرارداد اقدام نماید بابت انجام کارهای مربوط به تهیه و نصب تجهیزات تماماً با مسئولیت مستقیم پیمانکار اصلی می باشد.

ماده ۲۹- ه) تعدیل نرخ پیمان ، به شرح زیر است :

طبق شرایط عمومی پیمان (آخرین دستوالعمل موجود)

ماده ۳۲- الف) نظارت بر اجرای پروژه به طریق ذیل می باشد.

مهندس ناظر توسط کارفرما به پیمانکار معرفی و به عنوان واحد فنی دهیاری بر حسن اجرای پروژه نظارت می نماید .

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهدہ پیمانکار است.

۱- هزینه کلیه آزمایشات بعهدہ کارفرما است. هزینه آزمایشات ریتست به عهده پیمانکار می باشد .

ضمناً پیمانکار باید در زمان نمونه برداری به تعداد لازم کارگر ساختمانی در اختیار آزمایشگاه قرار دهد. آزمایشگاه باید به تایید کارفرما برسد.

ماده ۳۴ و ۳۵. دریافت وجوه سپرده تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار مطابق شرایط ذیل از پیمانکار دریافت میگردد .

طبق شرایط عمومی پیمان (آخرین دستوالعمل موجود)

ماده ۳۶ و ۳۷. پیش پرداخت و سایر پرداخت ها مطابق شرایط ذیل خواهد بود .

طبق شرایط عمومی پیمان (آخرین دستوالعمل موجود) . با توجه به اینکه محل تامین اعتبار پروژه از منابع داخلی بوده و وابسته به میزان واریزی به حساب دهیاری می باشد لذا پرداخت صورت وضعیت پیمانکار منوط به واریز بودجه بوده و پیمانکار پروژه موظف است در خصوص تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها (به هر میزان) همکاری کامل را با دهیاری داشته باشد .

ماده ۳۹- ب) پیمانکار موظف است که بیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است ، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد .

در صورتیکه کارفرما لازم بداند، بخشی از کار که به صورت مستقل قابل بهره برداری باشد را تحویل بگیرد، پیمانکار موظف است اقدام لازم را مطابق با نیاز کارفرما انجام داده و آن بخش از کار را آماده بهره برداری نماید.

ماده ۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می شود.

- هیچ هزینه ای بابت تعلیق به پیمانکار پرداخت نمی گردد . پیمانکار موظف است در صورت تعلیق کار در اسرع وقت ماشین آلات خود را از کارگاه خارج نماید .

ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع در کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می کند.

شرایط خصوصی پیمان

صفحه ۴ از ۴

- از این بابت پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت . هرگونه تسریع در کار به عنوان نقطه قوت در پروژه های بعدی لحاظ خواهد شد .

ماده ۵۰- ب - ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.

جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هر روز تاخیر در اجرای کار مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد

نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی
امضاء

نماینده کارفرما
نام و نام خانوادگی
امضاء

خلاصه مشخصات مناقصه

- ۱- موضوع مناقصه : اجرای موزاییک پیاده رو سلامت روستای سرکره
- ۲- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار : طبق برآورد و ریز متره
- ۳- محل اجرای پروژه : جاده برازجان- اهرم روستای سرکره
- ۴- مبلغ برآورد : ۵,۲۳۰,۴۵۲,۸۸۹ ریال
- ۵- مدت زمان اجرای کار : ۳ ماه
- ۶- کارفرما : دهیاری روستای سرکره
- ۷- دستگاه نظارت : واحد فنی دهیاری سرکره
- ۸- دستگاه مناقصه گزار : دهیاری روستای سرکره
- ۹- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجای کار ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بیست و هفت میلیون تومان) است که به صورت ضمانتنامه بانکی همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می گردد . مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل ۳ ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
- ۱۰- نشانی تحویل اسناد مناقصه : جاده برازجان - اهرم . روستای سرکره - دهیاری روستای سرکره .
- ۱۱- در صورتی که مبلغ کارکرد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیرا برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار شما تجاوز می نماید مراتب را کتبا به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاع دهید . در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است .
- ۱۲- تمامی اسناد از جمله این فرم باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و تسلیم شود . گواهی صحت امضا از دفتر اسناد رسمی از مدارک لازم جهت ارائه می باشد .
- ۱۳- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات طبق قانون مختار است . برنده مناقصه الزاما کمترین قیمت نخواهد بود بلکه مناسبترین قیمتی است که پیمانکار بتواند در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب پروژه را اجرا نماید .

۱۴ - حداقل تعداد پیشنهادات واصله می بایست ۳ پیشنهاد باشد در غیر این صورت مناقصه تجدید خواهد شد .

۱۵ - هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تباری کرده اند طبق ماده ۵۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران با آنان رفتار خواهد شد

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور

و مهر پیشنهاد دهنده

تاریخ :

دستگاه مناقصه گزار

دهیاری روستای سرکره

حیدر جمالی

:

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :/...../.....

عنوان پیمان : اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره

کارفرما : دهیاری روستای سرکره

پیمانکار :

این قرارداد فی مابین دهیاری روستای سرکره شهرستان دشتستان به نمایندگی آقای حیدر جمالی (دهیار) به آدرس : شهرستان دشتستان - بخش مرکزی - جاده اهرم برازجان - روستای سرکره که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به نمایندگی آقای (مدیرعامل) به آدرس : که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از " اجرای موزاییک پیاده رو سلامت روستای سرکره " بر اساس مدارک، مشخصات فنی، نقشه ها و سایر مدارک منضم این پیمان که از سوی کارفرما ارائه و به رویت پیمانکار رسیده و جزو لاینفک این پیمان می باشد .

ماده ۲- مدت پیمان

مدت این پیمان برابر است با ۳ ماه شمسی از تاریخ انعقاد این پیمان

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیشنهادی پیمان

مبلغ این پیمان برابر است با ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار با توجه به شرایط این پیمان می باشد .
ضریب پیشنهادی پیمان می باشد .

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد

شامل موارد ذیل می باشد که کلا به رویت و امضای پیمانکار رسیده است :

۴-۱- پیمان حاضر .

۴-۲- نقشه شماتیک اجرایی ارائه شده توسط استانداری، برآورد اولیه ، برنامه زمانبندی پروژه

۴-۳- مشخصات فنی به پیوست قرارداد (مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشخصات فنی خصوصی)، دستورات العمل ها و استانداردهای فنی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

۴-۴- شرایط عمومی و خصوصی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴-۵- فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ماده ۵- نحوه پرداخت

نحوه پرداخت بر طبق صورت وضعیت ارائه شده پیمانکار پس از تایید دستگاه نظارت و کسر تمامی کسورات خواهد بود .

- فهرست بهای پایه در این پیمان فهرست بهای ابنیه ۱۴۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد .

ماده ۶- تضمین حسن انجام کار

از هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰درصد بعنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود. در این ماده مطابق شرایط عمومی پیمان با پیمانکار برخورد خواهد شد

ماده ۷- دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات های موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت به مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد

ماده ۸- دستگاه نظارت

نظارت بر حسن اجرای کار قرارداد برعهده دستگاه نظارت که از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد می باشد و پیمانکار موظف است در چارچوب پیمان و طبق نظر ایشان نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید. در هر حال این نظارت به هیچ وجه رافع مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح موضوع قرارداد طبق مشخصات فنی نمی باشد.

ماده ۹- افزایش و یا کاهش قرارداد

کارفرما مجاز است در چارچوب موضوع و مطابق شرایط عمومی پیمان ، مقادیر کار را به میزان تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش دهد بدون آنکه در شرایط دیگر قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار موظف به انجام کار با نرخ پیمان می باشد.

ماده ۱۰- سایر شرایط

سایر موارد پیش بینی شده در این قرارداد در چارچوب مفاد شرایط عمومی پیمان به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۳/۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

این قرارداد در ۱۰ ماده و در ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده و هریک از نسخ به تنهایی دارای اعتبار است.

پیمانکار

امضا

کارفرما

امضا

بسمه تعالی

وزارت کشور
فرمانداری دشتستان
بخشداری مرکزی
دهیاری سرکره

استعلام بها

شماره :
تاریخ :

دهیاری سرکره در نظر دارد اقدامات ذیل را از طریق استعلام بها اجرا نماید . خواهشمند است مبلغ پیشنهادی خود را اعلام و فرم استعلام را در پاکت سر بسته به دهیاری سرکره تحویل و رسید دریافت نمایید .

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع طبق برآورد ریالی بر اساس فهرست بها ابنیه ۱۴۰۳	۱۵۰۰ متر مربع	ریال ۵۲۳۰۴۵۲۸۸۹	
آدرس و شماره تلفن پیشنهاد دهنده قیمت :		جمع کل (ریال) :		
استعلام بها توسط اینجانب در تاریخ		بعمل آمد .		می باشد
		اعتبار استعلام تا تاریخ		

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

امضا و تاریخ :

بسمه تعالی

تعهد نامه

موضوع مناقصه:

بدینوسیله شرکت / پیمانکاری.....

تعهد می نماید چنانچه در مناقصه فوق بعنوان برنده انتخاب گردید، پس از عقد قرارداد نسبت به بیمه نمودن آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مذکور که به استناد ماده 21 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است جهت پیشگیری خطرات احتمالی به هنگام اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه ای که مورد تایید کارفرما می باشد، اقدام نماید.

ضمناً برنده مناقصه متعهد می شود چنانچه پس از عقد قرارداد به علت تشریفات اداری بیمه و یا هر علت دیگر ارائه بیمه نامه مذکور بیش از یکماه با تاخیر مواجه گردد، دستگاه اجرایی مطابق ماده 22 شرایط عمومی پیمان راساً اقدام و هزینه های مربوط به حساب شرکت منظور خواهد گردید. بدیهی است مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی در مدت زمان یاد شده نیز بر عهده مجری قرارداد (شرکت) می باشد.

نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده (امضاکنندگان) مجاز و تعهد آور:

امضاء مجاز

مهر مناقصه گر:

تاریخ:

فرمانداری: دشتستان				
بخشداری: مرکزی				
دهیاری: سرکره				
صورتمجلس تحویل کارگاه				
موضوع: تحویل زمین کارگاه پروژه اجرای موزاییک پیاده رو سلامت روستای سرکره				
<p>با توجه به ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در ساعت مورخه با حضور امضا کنندگان ذیل این صورتمجلس کارگاه پروژه اجرای موزاییک پیاده رو سلامت روستای سرکره در محل اجرای موضوع قرارداد شماره مورخه ضمن تفهیم کلیه مفاد قرارداد طبق کروکی / مشخصات پروژه ذیل همین برگه تحویل نماینده پیمانکار شرکت بنام آقای گردید</p> <p style="text-align: right;">سایر توضیحات :</p> <p style="text-align: center;">محل ترسیم کروکی محل کارگاه یا نام گذرهای مورد قرارداد ا ذکر مترائ (در صورت نیاز) :</p>				
نماینده های کارفرما و دستگاه نظارت				
نماینده مجری				
سمت : مجری	سمت : نماینده دستگاه نظارت	سمت : ذیحساب دهیاری	سمت : نماینده شورای محل	سمت : دهیار (کارفرما)
مهر و امضا :	مهر و امضا :	امضا :	مهر و امضا :	مهر و امضا :

ضوابط فنی در عملیات اجرایی

پروژه اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرگره

رعایت ضوابط فنی وفق مفاد دستورالعمل های ذیل در اجرای عملیات موضوع پیمان الزامی است. در صورت وجود هر گونه تناقض یا دوگانگی در بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اولویت بر اساس گروه ابلاغی ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و در سایر موارد، اولویت بکارگیری در عملیات اجرایی توسط ناظر پروژه ایلاغ می گردد.

مشخصات فنی پروژه:

- موزاییک استفاده شده از نوع سیمانی رنگی می باشد. رنگ استفاده شده می بایست از نوع خارجی باشد.
- خاکریزی در سطوح پیاده رو می بایست پس از تسطیح، آبپاشی و متراکم گردد.
- اجرای موزاییک از نوع ملاتی با ملات ماسه سیمان ۱:۵ می باشد.
- بند های افقی و عمودی می بایست در امتداد یکدیگر باشند.

سایر ضوابط فنی مطابق دستورالعمل های ذیل می باشد.

ردیف	عنوان	ابلاغ کننده دستورالعمل
۱	نشریه ۱۲۰ آئین نامه بتن ایران (آبا) - به انضمام تفسیر (تجدید نظر اول)	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور فنی
۲	نشریه ۲۹۰ دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور فنی
۳	نشریه ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر دوم)	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور فنی
۴	نشریه ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه	سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت امور فنی
۵	مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان - ۱۳۸۴ علائم و تابلوها	وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی ساختمان
۶	مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان - ۱۳۹۱ پدافند غیرعامل	وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی ساختمان
۷	مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان - ۱۳۹۲ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا	وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی ساختمان

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی، مورخ 1337/10/22

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این برگ، بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا پایان کار) به اثبات برسد، یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهمیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند، کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوط می باشد.

نام پیشنهاد دهنده

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

فرم بازدید از محل پروژه تهیه و اجرای موزائیک جاده سلامت فاز اول دهیاری سرکره شهرستان دشتستان

گواهی می گردد براساس شرایط شرکت در اعلان عمومی پروژه تهیه و اجرای موزائیک جاده سلامت فاز اول آقای به عنوان نماینده شرکت از پروژه مذکور بازدید به عمل آورده است .

آدرس و تلفن ثابت شرکت :

تلفن همراه مدیر عامل :

مهر و امضاء بازدید کننده

امضاء نماینده دهیاری سرکره شهرستان دشتستان

تأمین کننده مکلف می باشد که این گواهی را ضمیمه سایر اسناد ، بارگذاری نماید .

پیوست شماره 2 - فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ
کارهای در دست اجراء و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجراء ، ظرفیت آماده به
کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد	مبلغ قرارداد	مبلغ کارکرد قرارداد	ظرفیت پایه در رشته	مانده ظرفیت

چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرفیت آماده را تایید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده پیمانکار بوده است و مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار گردد.

این برگ جزئی لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ برگ پیشنهاد قیمت به پیمانکار تحویل گردد آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.

برنامه زمانبندی پروژه اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره

تیر ۱۴۰۳				خرداد ۱۴۰۳				اردیبهشت ۱۴۰۳				شرح عملیات
هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	هفته	
چهارم	سوم	دوم	اول	چهارم	سوم	دوم	اول	چهارم	سوم	دوم	اول	
											تحويل زمین و تجهیز کارگاه	
											اجرای زیرسازی شامل کندن خاک، تسطیح مسیر پیاده رو	
											موزاییک کاری پیاده رو	
											برچیدن کارگاه	

" ریز متره پروژه اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت سرکره - کارفرما "

شماره پیمان : -

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

نام پروژه : اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سرکره

نام پیمانکار : - نام مهندس مشاور : -

ملاحظات	واحد	جمع	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
							شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	متر مکعب	۲۴	۰.۱	۶	۴۰	۱	کندن زمین در زمین های خاکی	۰۲۰۱۰۲
	مترمکعب	۵۰	۰.۰۵	۱۰	۱۰۰	۱	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه،	۰۲۰۵۰۵
	متر مربع	۱۵۰۰	-	۱۰	۱۵۰	۱	فرش کف با موزاییک پرسی یا وپیره ای آجدار .	۲۱۰۴۰۴
	متر مربع	۱۵۰۰	-	۱۰	۱۵۰	۱	اضافه بها به ردیف ۲۱۰۴۰۳ جهت رنگی بودن بدنه یا قشر رویه ی موزاییک تک لایه یا موزاییک دو لایه،	۲۱۰۷۰۳
	متر مکعب	۵۰	۰.۰۵	۱۰	۱۰۰	۱	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵	۲۶۰۳۰۳

پیمانکار

ناظر

کارفرما

" برآورد ریالی - کارفرما "

شماره پیمان -

فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره نام دستگاه اجرایی: دهیاری روستای سرکره

نام پیمانکار: - نام مهندس مشاور:

ردیف	*	شماره	شرح ردیف فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	-------------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲: عملیات خاکی با دست

۱		۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۱۰۴۰۰۰۰	۲۴	۲۴,۹۶۰,۰۰۰
۲		۰۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها به صورت لایه لایه.	مترمکعب	۳۱۵۵۰۰	۵۰	۱۵,۷۷۵,۰۰۰

جمع فصل به ریال	۶۱۴۵۶۸۹۴.۵	(۱.۰۷*۱.۴۱)	۴۰,۷۳۵,۰۰۰
-----------------	------------	-------------	------------

۲۱: فرش موزاییک و کفپوش بتنی

۱		۲۱۰۴۰۴	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویربه ای آج دار (حیاطی)	متر مربع	۲۰۵۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲		۲۱۰۷۰۳	ضافهها به ردیفهای ۲۱۰۴۰۳ تا ۲۱۰۶۰۲ در صورتیکه بدنه یا قشر رویه ی موزاییک تک لایه یا موزاییک دو لایه، رنگی باشد.	متر مربع	۴۶۷۰۰	۵۰	۲,۳۳۵,۰۰۰

جمع فصل به ریال	۴۶۵۶۳۵۳۶۱۴.۵	(۱.۰۷*۱.۴۱)	۳,۰۸۶,۳۳۵,۰۰۰
-----------------	--------------	-------------	---------------

۲۶: زیراساس و اساس

۱		۲۶۰۳۰۳	تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانهبندی مصالح صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد و حداقل ۵۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در یک وجه شکسته شود.	مترمکعب	۴۱۲۹۰۰۰	۵۰	۲۰۶,۴۵۰,۰۰۰
---	--	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----	-------------

جمع فصل به ریال	۳۱۱۴۷۱۱۱۵.۰	(۱.۰۷*۱.۴۱)	۲۰۶,۴۵۰,۰۰۰
-----------------	-------------	-------------	-------------

پیام

ناظر:

کارفرما:

" خلاصه مالی فصول - کارفرما "

شماره پیمان :-

فهرست بهای واحد رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

نام پروژه : اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سرکره

نام مهندس مشاور :-

نام پیمانکار :-

مبلغ با احتساب ضرایب به ریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۲	عملیات خاکی با دست	۶۱۴۵۶۸۹۴.۵	.	.	.	۶۱۴۵۶۸۹۴.۵	۱.۲۲۲%
۲۱	فرش موزاییک	۴۶۵۶۳۵۳۶۱۴.۵	.	.	.	۴۶۵۶۳۵۳۶۱۵	۹۲.۵۸۵%
۲۶	زیراساس و اساس	۳۱۱۴۷۱۱۱۵.۰	.	.	.	۳۱۱۴۷۱۱۱۵	۶.۱۹۳%
	جمع با احتساب ضرایب	۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	.	.	.	۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	

کارفرما :

ناظر :

پیمانکار :

مبالغ دفترچه ها - برآورد ریالی - کارفرما "

شماره پیمان : ---

نام پروژه : اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره نام دستگاه اجرایی : دهیاری روستای سرکره

نام مهندس مشاور : -

نام پیمانکار : -----

مبلغ با احتساب ضرایب به ریال

مبلغ دفترچه	مصالح پایکار	فاکتوری	ستاره دار	فهرست بها	نام دفترچه
۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	.	.	.	۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	ابنیه
۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	.	.	۰.۰	۵۰۲۹۲۸۱۶۲۴	جمع با احتساب ضرایب

۲۰۱۱۷۱۲۶۵

اضافه می شود مبلغ تجهیز

جمع کل تجهیز به حروف : دوست و یک میلیون و صد و هفتاد و یک هزار دوست و شصت و پنج ریال

۵۲۳۰۴۵۲۸۸۹

مبلغ کارکرد تا این تاریخ

جمع کل کارکرد به حروف : پنج میلیارد و دوست و سی میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد و هشتاد و نه ریال

پیمانکار :

ناظر :

کارفرما :

" برآورد ریالی "

از تاریخ :

تا تاریخ :

شماره پیمان :

تاریخ پیمان :

طرح یا موضوع پیمان : اجرای موزاییک کاری پیاده رو سلامت روستای سرکره

نام دستگاه اجرایی یا کارفرما : دهیاری روستای سرکره

نام دستگاه نظارت : واحد فنی دهیاری روستای سرکره

نام مشاور :

نام سازنده یا پیمانکار :

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم ۱۴۰۲

مدت پیمان : ۳ ماه

تاریخ شروع به کار :

فهرست پایه (سال) :

تاریخ خاتمه مجاز :

مبلغ اولیه پیمان :

ریال ۵۲۳۰۴۵۲۸۸۹

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه :

ریال ۲۰۱۱۷۱۲۶۵

نوع اعتبار : سایر منابع

ابنیه

۱۴۰۳




وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات آبراهه کانپو و پیاده روسازی جلوی درب منازل با استفاده از رمپ ۸۰ سانتیمتری ۱

پاییز ۱۳۹۵




وزارت کشور استاداری بوسر دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات آبراهه کانو و پیاده روسازی جلوی درب منازل با استفاده از رمپ ۸۰ سانتیمتری ۲

پاییز ۱۳۹۵




وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات آبراهه کانو و پیاده روسازی

پاییز ۱۳۹۵




وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی


جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات کفسازی پیاده رو

پاییز ۱۳۹۵



جزئیات آبراهه در محل تقاطع کوچه ها





وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازي و همسان سازي

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری




جزئیات رفیوژ وسط معابر بیش از ۲۲ متر

پاییز ۱۳۹۵



وزارت کشور
استاداری بوسهر
دفتر فنی



برای دفع آب های سطحی سواره رو هر متر یک سنگ جدول هم سطح آسفالت اجرا شود.

جزئیات کانال جدولی در خیابان

پاییز ۱۳۹۵




وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی


جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات پل فلزی روی کانال های دفع آب های سطحی

پاییز ۱۳۹۵



جزئیات پل فلزی روی کانال های دفع آب های سطحی



وزارت کشور
استاداری بوسهر
دفتر فنی

پههسازي و همسان سازي

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری

پاییز ۱۳۹۵



وزارت کشور
استاداری بوسر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی


جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری

پاییز ۱۳۹۵

آسفالت توپکا به ضخامت حداقل ۵ سانتی متر
پریمکت (۱٫۲ کیلوگرم در هر متر مربع)
بیس به ضخامت ۱۰ سانتیمتر

مخلوط سرندی به ضخامت متوسط ۱۵ سانتی متر (ضخامت لایه به کیفیت جنس بستر بستگی دارد)



جزئیات اجرایی آسفالت کوچه ها




وزارت کشور استاداری بوسر دفتر فنی

په‌سازي و همسان سازي

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



- الزامات اجرایی:
- ۱- عملیات غرقاب مصالح ماسه ای برای رسیدن به تراکم حداقلی مطلوب و جلوگیری از نشست احتمالی بسیار الزامی و ضروری می باشد.
 - ۲- متراکم کردن مراحل اجرایی کار با چرخ لودر یا با چرخ تانکر پر از آب ضروری و الزامی می باشد.
 - ۳- کمپکت لایه بیس بر اساس استاندارد راهسازی لازم و ضروری می باشد.
 - ۴- اجرای لایه پریمکت با محلول امولسیون قیری و یا قیر ام سی ۲ ضروری می باشد.

جزئیات اجرایی روسازی کانال های حفاری در معابر شهری

پاییز ۱۳۹۵




وزارت کشور
استاداری بوسهر
دفترفنی

پهسازى و همسان سازى

جزئیات اجرایی

پروژه های عمران شهری



جزئیات دیوار سیل بند سنگی با ملات ماسه و سیمان


پاییز ۱۳۹۵



وزارت کشور
استاداری بوسهر
دفتر فنی

پهسازی و همسان سازی
جزئیات اجرایی
پروژه های عمران شهری

پاییز ۱۳۹۵



جزئیات آب نما





