

نام پروژه یا موضوع کار : اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - استانی

نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

نام دستگاه نظارت : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تنگستان

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

کد و عنوان پروژه :

نوع اعتبار : سایر منابع

مدت پروژه : ۱۴۰۳ فهرست پایه (سال) :

راه، راه آهن و باند فرودگاه	ریال	۱،۵۹۶،۴۷۵،۰۹۲	مبلغ پروژه :
-----------------------------	------	---------------	--------------

محل اجرای پروژه :

رشته و رتبه مشاور :

توضیحات : اجرای سنگ جدول بطول ۴۰۰ متر (۲۰۰ متر در هر طرف خیابان)
اعتبار مصوب پروژه : ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

«ضرایب کلی برآورده پروژه»

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - استانی نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر کد پروژه: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
کد و عنوان طرح: نام مهندس مشاور:

دفترچه: راه، راه آهن و باند فرودگاه

منطقه‌ای	ترافیک	تعریض	صعوبت	تونل	بالاسری	حاصل تا ۱۴ رقم اعشار								
۱/۰۵.....	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۰	×	۱/۳۰.....	×	۱/۰	×	۱/۰	=	۱/۳۶۵.....

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه : اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
استانی کد پروژه :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	----------	-------------	-----------	-------	-----------

۲ - عملیات خاکی بادست

۰۲۰۱۰۱	۱	خاکبرداری، پی کنی و کanal کنی در زمین های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده، به کنار محل های مریبوط.	مترمکعب	۱۰۸۱۰۰۰/-	۲۶/۸۱	۲۸،۹۸۱،۶۱۰
--------	---	---	---------	-----------	-------	------------

جمع فصل بریال : ۲۸،۹۸۱،۶۱۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
استانی کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۷- اندود و بندکشی

۵۰۳۰۴۰۰۰	۹/۷۵	۵۴۴۰۰۰/-	مترمربع	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعییه شده مابین جدول های بتی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۱:۴، چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی متر یا کمتر باشد.	۰۷۰۳۰۱	۲
۱۳۰۳۲۵۰۰۰	۳۲۵/۰۰	۴۱۰۰۰/-	مترطول	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول های بتی پیش ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۱:۲، به ازای طول بندکشی اجرا شده.	۰۷۰۳۰۳	۳

جمع فصل بریال: ۱۸۰۶۲۹۰۰۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
استانی کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح ملاحظات	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------	----------	------	-----------	-------	-----------

۸ - قالب بندی و چوب بست

۱۳۹۶۸۵۴۶۱۲۰	۱۰۵/۶۳	۱۰۳۲۴۰۰۰/۰	مترمربع	تنهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	۰۸۰۱۰۲		۴
-------------	--------	------------	---------	---	--------	--	---

جمع فصل بریال:

۱۳۹۶۸۵۴۶۱۲۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
استانی کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال

۱۲ - بتن درجا

۱۲۰۱۰۲	۵	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷،۸۱۴،۰۰۰/-	۱۷/۸۸	۱۳۹،۷۱۴،۳۲۰
۱۲۰۱۰۴	۶	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگا پاسکال.	مترمکعب	۹،۰۷۵،۰۰۰/-	۲۳/۴۱	۲۱۲،۴۴۵،۷۵۰
۱۲۰۳۰۱	۷	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی چنانچه بتن درضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۵۴۶،۰۰۰/-	۱۷/۸۸	۹،۷۶۲،۴۸۰
۱۲۰۷۰۱	۸	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	کیلوگرم	۲۳۵/-	۸،۵۳۴/۵۰	۲۰۰،۵۶۰۸

جمع فصل بریال: ۳۶۳،۹۲۸،۱۵۸

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
کد پروژه: استانی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل	شرح ملاحظات	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	----------	-------------	-----------	-------	-----------

۱۳ - بتن پیش ساخته

۳۸۲۰۱۷۸۰۱۲۰	۱۷/۰۶	۲۲۰۴۰۲۰۰۰/۰	متربمکعب	تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح قطع عرضی از ۰۰۳ تا ۰۰۶ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانی متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول گذاری ۰.۵ متر باشد.	۱۳۰۸۰۸	۹
-------------	-------	-------------	----------	---	--------	---

جمع فصل بریال: ۳۸۲۰۱۷۸۰۱۲۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
استانی کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۴- زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست

۱۴۰۶۰۳	۱۰	تنهیه مصالح اساس از سنگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلو متری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلیمتر باشد، و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.	مترمکعب	۲۰۷۸۳۰۰۰/۰	۸/۹۴	۲۴۸۸۰۰۲۰
--------	----	---	---------	------------	------	----------

جمع فصل بریال: ۲۴۸۸۰۰۲۰

«برگه مالی»

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر
کد پروژه: استانی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال

۲۰ - حمل و نقل

۱۱	۲۰۰۵۰۶	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی) [مصالح نامناسب یا مازاد]	- مترمکعب - کیلومتر	۲۱۰۰۰/-	۱۲۴/۰۵	۴۱۵۵۵۵۰
۱۲	۲۰۰۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر [آب برای ساخت و عمل آوری بتن]	- مترمکعب - کیلومتر	۶۲۰۰۰/-	۱۸۵/۸۱	۱۱۵۲۰۲۲۰
۱۳	۲۰۰۵۱۴	حمل اساس کوهی مازاد بر یک کیلومتر [اساس کوهی]	- مترمکعب - کیلومتر	۳۱۰۰۰/-	۴۲۸/۰۶	۱۳۵۷۹۸۶۰
۱۴	۲۰۰۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن]	- مترمکعب - کیلومتر	۴۰۰۳۰۰/-	۲۰۰۲۳/۲۱	۸۱۵۳۵۳۶۳
۱۵	۲۰۰۵۲۵	حمل انواع قطعات بتونی پیش ساخته و جدولهای بتونی بر حسب حجم بتون پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست) [جدول های بتونی پیش ساخته]	- مترمکعب - کیلومتر	۱۲۲۰۰۰/-	۴۲۶/۵۰	۵۲۰۳۳۰۰۰
۱۶	۲۰۰۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر [سیمان]	تن - کیلومتر	۱۶۰۰۰/-	۲۰۷/۵۰	۳۳۲۰۰۰۰۰

جمع فصل بریال: ۱۶۶۱۴۳۶۹۹۳

«خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف»

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - استانی نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر کد پروژه:

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ريال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بهای	ستاره دار	جمع فصل بربال
۱	۲	عملیات خاکی بدست	۲۸,۹۸۱,۶۱۰		۲۸,۹۸۱,۶۱۰
۲	۷	اندود و بندکشی	۱۸,۶۲۹,۰۰۰		۱۸,۶۲۹,۰۰۰
۳	۸	قالب بندی و چوب بست	۱۳۹,۸۵۴,۱۲۰		۱۳۹,۸۵۴,۱۲۰
۴	۱۲	بتن درجا	۳۶۳,۹۲۸,۱۵۸		۳۶۳,۹۲۸,۱۵۸
۵	۱۳	بتن پیش ساخته	۲۸۲,۱۷۸,۱۲۰		۲۸۲,۱۷۸,۱۲۰
۶	۱۴	زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست	۲۴,۸۸۰,۰۲۰		۲۴,۸۸۰,۰۲۰
۷	۲۰	حمل و نقل	۱۶۶,۱۴۳,۹۹۳		۱۶۶,۱۴۳,۹۹۳

جمع: ۱,۱۲۴,۵۹۵,۰۲۱

جمع بدون ضرایب: ۱,۱۲۴,۵۹۵,۰۲۱

۵۶,۲۲۹,۷۵۲

ضریب منطقه ای

%۵/۰۰ اضافه میشود:

جمع: ۱,۱۸۰,۸۲۴,۷۷۳

۲۵۴,۲۴۷,۴۳۲

ضریب بالاسری

%۳۰/۰۰ اضافه میشود:

جمع: ۱,۵۳۵,۰۷۲,۲۰۵

اضافه میشود مبلغ تجهیز و رچیدن کارگاه: ۶۱,۴۰۲,۸۸۸

جمع کل بربال: ۱,۵۹۶,۴۷۵,۰۹۳

«خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی»

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

نام پروژه: اجرای سنگ جدول روستای سمل جنوبی - استانی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

نام مهندس مشاور:

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: راه آهن و باند فرودگاه ۱۴۰۳

جمع خالص بدون ضرایب	منطقه‌ای ۱/۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تعزیض ۱/۰	تروفیک ۱/۰	صعوبت ۱/۰	تونل ۱/۰	بالاسری ۱/۴۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و بروجیدن ۴%	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
۱،۱۲۴،۵۹۵،۰۲۱	۵۶،۲۲۹،۷۵۲					۳۵۴،۲۴۷،۴۲۲	۶۱،۴۰۲،۸۸۸		۱،۵۹۶،۴۷۵،۰۹۲
									برآورد پیشنهادی

۱،۵۹۶،۴۷۵،۰۹۲

جمع کل به حروف: یک میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و

.

اقلام فاکتوری

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

پنج هزار و نود و دو ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):