

پروژه: برآورد محوطه سازی و اجرای جدول گذاری معابر شهر خلیفان ((خلاصه مالی))

کارفرما: شهرداری شهر خلیفان

فهرست بهای پایه رشته: اینیه سال ۱۴۰۳

فصل	شرح فصل	جمع فصل
دوم	عملیات خاکی با دست	۵۹۶,۱۲۸,۸۴۰
سوم	عملیات خاکی با ماشین	۵۵۵,۴۰۱,۶۰۰
ششم	قالب بندی فولادی	۵۱۸,۱۱۲,۰۰۰
هشتم	بتن درجا	۲,۸۴۶,۱۷۴,۰۴۰
دوازدهم	بتن پیش ساخته	۲,۲۶۰,۲۵۳,۲۴۰
بیست و هشتم	حمل و نقل	۱۳۶,۶۲۶,۷۲۰
جمع فصول به ریال		۶,۹۱۲,۶۹۶,۴۴۰
اضافه می شود ضریب بالاسری (۱/۳۰)		۸,۹۸۶,۵۰۵,۳۷۲
اضافه می شود ضریب منطقه ای (۱/۰۷)		۹,۶۱۵,۵۶۰,۷۴۸
اضافه می شود هزینه تجهیز و برجیدن کارگاه (۱/۰۴)		۱۰,۰۰۰,۱۸۳,۱۷۸
جمع کل مبلغ پیمان		۱۰,۰۰۰,۱۸۳,۱۷۸

پروژه: برآورد محوطه سازی و اجرای جدول گذاری معابر شهر خلیفان ((ریزمالی))

کارفرما: شهرداری شهر خلیفان

فهرست بهای پایه رشته: اینیه سال ۱۴۰۳

فصل دوم: عملیات خاکی با دست

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاکهای کنده شده در محل های مربوطه	متر مکعب	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۱۰.۸۴	۴۲۷,۲۷۳,۶۰۰
۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر کنده شده که با ماشین انجام شده باشد	متر مربع	۴۱,۱۰۰	۴۱۰.۸۴۰	۱۶۸,۸۵۵,۲۴۰
جمع فصل:					۵۹۶,۱۲۸,۸۴۰

فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از خاکبرداری و حمل به فاصله ۱۰۰ متر	متر مکعب	۱۶۱,۰۰۰	۱۲۶۴.۰۰	۲۰۳,۵۰۴,۰۰۰
۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از خاکبرداری وقتی فاصله حمل بیش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر باشد	متر مکعب	۶,۲۰۰	۵۰.۵۶.۰۰	۳۱,۳۴۷,۲۰۰
۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از خاکبرداری وقتی فاصله حمل بیش از ۱۰۰ تا ۳ کیلومتر باشد	متر مکعب/کیلومتر	۳۱,۷۰۰	۱۰۱۱۲.۰۰	۳۲۰,۵۵۰,۴۰۰
جمع فصل:					۵۵۵,۴۰۱,۶۰۰

فصل ششم: قالب بندی فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی برای بتن ریزی پشت جداول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع	متر مربع	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۶۲.۶۰	۵۱۸,۱۱۲,۰۰۰
جمع فصل:					۵۱۸,۱۱۲,۰۰۰

پروژه: برآورد محوطه سازی و اجرای جدول گذاری معابر شهر خلیفان ((ریزمالی))

کارفرما: شهرداری شهر خلیفان

فهرست بهای پایه رشته: ابنیه سال ۱۴۰۳

فصل هشتم: بتن درجا

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	متر مکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۵۷.۶۰	۶۸۱,۷۵۳,۶۰۰
۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۵۹.۰۶	۲,۱۶۴,۴۲۰,۴۴۰
جمع فصل:					۲,۸۴۶,۱۷۴,۰۴۰

فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۲۰۱۰۴	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع مقطع تا ۰۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵	متر مکعب	۲۴,۵۴۷,۰۰۰	۴۴.۵۲	۱,۰۹۲,۸۳۲,۴۴۰
۱۲۰۱۰۵	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع بیش از ۰۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵	متر مکعب	۲۱,۹۴۴,۰۰۰	۵۳.۲۰	۱,۱۶۷,۴۲۰,۸۰۰
جمع فصل:					۲,۲۶۰,۲۵۳,۲۴۰

فصل بیست و هشتم: حمل و نقل

شماره	شرح	واحد	بهای واحد(ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا ۱۲۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۲۱,۱۰۰	۶۴۷۵.۲۰	۱۳۶,۶۲۶,۷۲۰
جمع فصل:					۱۳۶,۶۲۶,۷۲۰

پروژه: برآورد محوطه سازی و اجرای جدول گذاری معابر شهر خلیفان ((ریز متره))

کارفرما: شهرداری شهر خلیفان

فهرست بهای واحد پایه رشته: ابنیه ۱۴۰۳

آیتم	شرح عملیات	واحد	طول m	عرض m	ضخامت m	تعداد	جمع جزء
۰۲۰۱۰۲	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاکهای کنده شده در محل های مربوطه جهت اجرای کانیوا	متر مکعب	۴۵۳	۰.۷	۰.۴۰		۱۲۶.۸۴
	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاکهای کنده شده در محل های مربوطه جهت اجرای جوب با جداول خوابیده عرض جدول ۵۰ سانتیمتر	متر مکعب	۳۳۰	۱	۰.۴۰		۱۳۲.۰۰
	کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاکهای کنده شده در محل های مربوطه جهت اجرای جوب با جداول ایستاده عرض جدول ۳۰ سانتیمتر	متر مکعب	۳۸۰	۱	۰.۴۰		۱۵۲.۰۰
۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاز بستر کنده شده که با ماشین انجام شده باشد	متر مربع	۴۱۰۸.۴۰				۴۱۰۸.۴۰
۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از خاکبرداری و حمل به فاصله ۱۰۰ متر	متر مکعب	(۲۲۴+۳۶۰+۶۸۰)				۱۲۶۴.۰۰
۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از خاکبرداری وقتی فاصله حمل بیش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر باشد	متر مکعب	۱۲۶۴*۴				۵۰۵۶.۰۰
۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از خاکبرداری وقتی فاصله حمل بیش از ۱۰۰ تا ۳ کیلومتر باشد	متر مکعب/کیلومتر	۱۲۶۴*۸				۱۰۱۱۲.۰۰
۰۶۰۱۰۲	قالب بندی ماهیچه جوب ایستاده	متر مربع	۳۸۰	۰.۰۰	۰.۲	۲	۱۵۲.۰۰
	قالب بندی ماهیچه جوب خوابیده	متر مربع	۳۳۰	۰.۰۰	۰.۲	۲	۱۳۲.۰۰
	قالب بندی ماهیچه کانیوا	متر مربع	۴۵۳		۰.۲۰	۲	۹۰.۶۰
	قالب بندی کانیوا سمت بیرونی	متر مربع	۴۴۰		۰.۲	۲	۸۸.۰۰
۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان جهت بتن مگر جوب ایستاده	متر مکعب	۳۰۰	۱	۰.۱۰	۱	۳۰.۰۰
	تهیه و اجرای بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان جهت بتن مگر کانیوا	متر مکعب	۳۶۰	۰.۶	۰.۱	۱	۲۱.۶۰
	تهیه و اجرای بتن با عیار ۱۵۰ کیلوگرم سیمان جهت بتن مگر جوب خوابیده	متر مکعب	۳۰۰	۰.۲	۰.۱۰	۱	۶.۰۰
۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال جهت بتن ماهیچه جوب با جداول ایستاده	متر مکعب	۵۸۲	۰.۲۰	۰.۲	۲	۴۶.۵۶
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال جهت بتن ماهیچه جداول کانیوا	متر مکعب	۵۶۷	۰.۱۵	۰.۲	۲	۳۴.۰۲
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال جهت بتن ماهیچه جوب با جداول خوابیده	متر مکعب	۵۷۹	۰.۱۵	۰.۲	۲	۳۴.۷۴
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال جهت بتن کانیوا قسمت بیرونی	متر مکعب	۵۳۲	((۰/۲۰+۰/۱۰/۲))*۰/۳۰		۱	۲۳.۹۴
	تهیه و اجرای بتن لیسه ای کف جوب ایستاده با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال	متر مکعب	۵۵۷	۰.۴۰	۰.۰۵	۱	۱۱.۱۴
	تهیه و اجرای بتن لیسه ای کف جوب خوابیده با مقاومت فشاری ۲۵ مگا پاسکال	متر مکعب	۵۷۷	۰.۳۰	۰.۰۵	۱	۸.۶۶

بروزة برآورد محوطه سازي و اجراء جدول گذاري معابر شهر خليفان ((ريز مٲره))

كارفرما: شهرداري شهر خليفان

فهرست بهاي واحد پايه رشته: اٲنيه ١٤٠٣

آيٲم	شرح عمليات	واحد	طول m	عرض m	ضخامت m	تعداد	جمع جزء
١٢٠١٠٤	تهيه و نصب جداول بتني پيش ساخته پرسي با سطح مقطع تا ٠/٠٦ متر مربع و ملات ماسه سيمان ٦/١ (جدول خوابيده با سطح مقطع ٠/٠٤ متر مربع جهت اجراء كانبوا)	متر مكعب	٤٥٣		٠٠٤	١	١٨٠١٢
	تهيه و نصب جداول بتني پيش ساخته پرسي با سطح مقطع تا ٠/٠٦ متر مربع و ملات ماسه سيمان ٦/١ (سطح مقطع ٠/٠٤ متر مربع جهت اجراء جوب با جداول خوابيده)	متر مكعب	٣٣٠		٠٠٤	٢	٢٦٠٤٠
١٢٠١٠٥	تهيه و نصب جداول بتني پيش ساخته پرسي با سطح مقطع بيش از ٠/٠٦ متر مربع و ملات ماسه سيمان ٦/١ (سطح مقطع ٠/٠٧ متر مربع جهت اجراء جوب با جداول ايستاده)	متر مكعب	٣٨٠		٠٠٧	٢	٥٣٠٢٠
٢٨٠١٠٢	حمل سيمان مازاد بر ٣٠ كيلومتر تا ١٢٠ كيلومتر	تن- كيلومتر	(((١٢٢*١٥٠)+((١١٤/٣٨*٢٥٠)+(٩٨/٢٠*٣٠٠)/١٠٠٠))*١٠٦			٨٠	٦٤٧٥٠٢٠