



معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

مدیریت مطالعات فنی، عمرانی و ترافیک

برآورد هزینه ۲۹۲۰۰ مترمربع تراش آسفالت با دستگاه ورتیکن در حوزه منطقه ۲ بر اساس فهرست بهای راه و باند سال ۱۴۰۳					
شماره آیتم	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد	بهای مقدار واحد
۰۱۰۵۰۱	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول حداکثر ۵۰ متر	مترمربع	۱۴۶۰۰	۷۶,۰۰۰	۱,۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۰۱۰۵۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۵۰۱ به ازای هر سانتیمتر مزاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود)	مترمربع	۱۰۲۲۰۰	۲۴,۶۰۰	۲,۵۱۴,۱۲۰,۰۰۰
۰۱۰۵۰۳	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتیمتر و به طول بیش از ۵۰ متر	مترمربع	۱۴۶۰۰	۷۱,۱۰۰	۱,۰۳۸,۰۶۰,۰۰۰
۰۱۰۵۰۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتیمتر مزاد بر ۳ سانتیمتر (کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود)	مترمربع	۱۰۲۲۰۰	۱۷,۸۰۰	۱,۸۱۹,۱۶۰,۰۰۰
جمع					
					۶,۴۸۰,۹۴۰,۰۰۰
ضریب بالاسری ۴۱٪ و ضریب منطقه ای ۵٪					
					۹,۵۹۵,۰۳۱,۶۷۰
اضافه میشود ۴٪ ضریب تجهیز کارگاه					
					۳۸۳,۸۰۱,۲۶۷
جمع با ضرایب خطی					
					۹,۹۷۸,۸۳۲,۹۳۷

پیمانکار

معاون عمرانی منطقه

کارشناس مطالعات فنی و عمرانی

مدیر مطالعات فنی و عمرانی

معاون فنی و امور زیربنایی

مهر و امضاء پیمانکار
مونا سپاسی

مهر و امضاء مدیر مطالعات فنی و عمرانی
سید عباس حسینی
مهر و امضاء معاون فنی و امور زیربنایی
ابراهیم حسینی مرزعه